

Информация
на заседание комиссии 19.12.2025г.

Вопрос 5: «Выполнение работ по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети с учетом доступности для инвалидов (понижение бортового камня, использование тактильной плитки).

Информация представлена комитетом развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В рамках исполнения муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград» в 2025 году выполнены работы по понижению бортового камня и замене тактильных указателей на 171 участке улично-дорожной сети.

Дополнительная информация. В 2025 году в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса» выполнены работы по ремонту тротуаров (капитальному ремонту улиц) на 45 объектах, из них по 21 объекту – работы по созданию тротуара, в рамках которых в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (далее – Приказ) было обустроено тротуарное покрытие с тактильными указателями. По 24 объектам выполнялись работы по ремонту тротуаров, в рамках которых в соответствии с Приказом тактильные указатели не могли быть обустроены.

В соответствии с Приказом понятия «капитальный ремонт» и «обустройство» подразумевают полную замену существующего тротуарного покрытия, что позволяет обустроить тактильную плитку в районе мест массового скопления людей – остановочных пунктов и пешеходных переходов. Понятие «ремонт» подразумевает замену существующего тротуарного покрытия без обустройства нового. В этой связи в рамках мероприятий по ремонту тротуара тактильные указатели либо не обустраиваются вовсе, либо заменяются обустроенные ранее. Решение о видах осуществляемых работ принимается в зависимости от эксплуатационного состояния тротуара, объема выделенного финансирования и расположения тротуара. Особое внимание уделяется объектам вблизи социально значимых учреждений, улицам с высокой интенсивностью движения. При подготовке проектной документации по капитальному ремонту и обустройству тротуаров всегда учитывается необходимость обустройства тактильной плитки.

В настоящее время подготовлено техническое задание на проектирование работ по реконструкции ул. Литовский вал. Работы находятся в стадии ожидания финансирования, проектными решениями в том числе будет предусмотрено обустройство тактильных указателей
