

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

№ п/п	Наименование и обозначение	Этаж	Количество		Площадь, м.кв.		Строительный объем, м³	
			зданий	квартир	Здания	Всего	Здания	Всего
1	Многоквартирный жилой дом проектируемый	12	1	463	463	5775,46	5775,46	
2	Въезд / выезд подземной автостоянки проектируемый	1	2	-	-	306,80	306,80	
3	Вход подземной автостоянки проектируемый	1	1	-	-	14,30	14,30	
4	Трансформаторная подстанция проектируемая	1	1	-	-	18,00	18,00	
5	Техническое помещение для ТБО проектируемое	-	-	-	-	-	-	

Ведомость благоустройства

№ п/п	Наименование	Нормативная	Фактическая	Примечание
5	Техническое помещение для ТБО, м²	78,70	33,55	проектируемая
6	Хозяйственная площадка (сушка белья), м²		60,77	проектируемая
7	Площадка для занятия физкультурой, м²		625,78	проектируемая
8	Беговая дорожка, м²	839,55	423,92	проектируемая
9	Площадка для отдыха взрослых, м²	78,70	94,32	проектируемая
10	Детская площадка, м²	367,30	440,18	проектируемая
11/1	Автостоянка на 18 м/мест, в т.ч. 4 м/мест для МГН	156	138	374
11/2	Автостоянка на 11 м/мест, в т.ч. 2 м/мест для МГН			
11/3	Автостоянка на 5 м/мест, в т.ч. 1 м/мест для МГН			
11/4	Автостоянка на 12 м/мест, в т.ч. 3 м/мест для МГН			
11/5	Автостоянка на 27 м/мест, в т.ч. 3 м/мест для МГН			
11/6	Автостоянка на 4 м/мест, в т.ч. 1 м/мест для МГН			
11/7	Автостоянка на 16 м/мест, в т.ч. 16 м/мест для МГН			
11/8	Автостоянка на 23 м/мест, в т.ч. 4 м/мест для МГН			
11/9	Автостоянка на 14 м/мест, в т.ч. 2 м/мест для МГН			
11/10	Автостоянка на 1 м/мест, в т.ч. 1 м/мест для МГН			
11/11	Автостоянка на 1 м/мест, в т.ч. 1 м/мест для МГН			
11/12	Автостоянка на 5 м/мест, в т.ч. 1 м/мест для МГН			
12	Подземная автостоянка, м/мест	---	236	проектируемая

Ведомость зеленых насаждений

Пор. номер	Условное изображение	Наименование	Количество	Примечание
1		клен остролистный Глобозум, шт.	19	---
2		кизилник блестящий, м.п./шт.	7,08/10	---
6		форция промежуточная, шт.	1	---
7		бук лесной "Дэвик Пурпл", шт.	15	---
Итого высаживаемых деревьев, шт.			34	---
Итого высаживаемых кустарников, м.п./шт.			7,08/11	---

Ведомость дополнительного озеленения

Пор. номер	Условное изображение	Наименование	Количество	Примечание
1		клен остролистный Глобозум, шт.	55	---
2		кизилник блестящий, м.п./шт.	306,67/419	---
3		туя западная пирамидальная, шт.	11	---
4		дерен белый, шт.	35	---
5		спирея японская (и сорта), м.п./шт.	31,60/64	---
Итого высаживаемых деревьев, шт.			66	---
Итого высаживаемых кустарников, м.п./шт.			338,27/518	---



Условные обозначения:

- Граница землеотвода
- Граница зоны допустимого размещения зданий и сооружений
- Красная линия
- Дождеприемный колодец с фильтр-патроном проектируемый
- Пониженный бортовой камень h=0,015 м
- Контур подземной автостоянки
- Контур дома с жилыми помещениями
- Въезд/ выезд подземной автостоянки
- Демонтаж существующих зданий, сооружений и покрытий
- Демонтаж существующих инженерных сетей
- Водоприемный лоток проектируемый
- Опора освещения проектируемая
- Арка
- Вырубаемое дерево (35 шт.)
- Вырубаемый кустарник (21 шт.)

Существующие сети:

- В - Водопровод
- Г - Газопровод
- Д - Дренаж
- Т - Теплотрасса
- К - Канализация бытовая
- КЛ - Канализация ливневая
- Э - Электрокабель
- С - Сети связи

Проектируемые сети:

- Хоз. - питьевой водопровод
- Канализация хозяйственно-бытовая
- Канализация дождевая
- Дренаж
- Газопровод
- Электрический кабель
- Электрический кабель (вынос)
- Сети связи
- Демонтаж инженерных сетей

П-037-2018-ПКО

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по улице Дм. Донского в городе Калининграде.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата	Стадия	Лист	Листов
						П	3	3

Посадочный чертёж. Разбивочный чертёж. Сводный план инженерных сетей. М 1:500

