



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

236022 г. Калининград, пл. Победы, д.1
тел.: (4 012) 92-31-18, 92-33-29
факс: (4 012) 92-34-85
e-mail: komgorhoz@kld.ru

Директору
МАОУ СОШ № 58
Ерохину А.В.

На № В-КГХ-5853 от 16.09.2020

ул. Магнитогорская, 4
г. Калининград, 236013

24.09.2020 - № 6 - КГХ - 14303

Уважаемый Александр Валерьевич!

Комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет) рассмотрен Ваш запрос о внесении изменений в ранее согласованный проект компенсационного озеленения (согласован исх. от 03.02.2017 № 038-19/у-6-43) объекта «Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде» (далее - Проект) в части изменения количества и ассортимента зеленых насаждений.

Согласно перечетным ведомостям зеленых насаждений от 15.12.2016 № 93 и от 02.07.2020 № 44 под снос попадает 142 дерева и 61 кустарник, пересадке подлежит 21 дерево.

Учитывая то, что проектная документация, разработанная ООО «Институт реставрации, экологии и градостроительного проектирования» соответствует всем нормативным требованиям, сообщаем, что изменения в ранее утвержденный проект компенсационного озеленения объекта «Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде» (согласован исх. от 03.02.2017 № 038-19/у-6-43), предусматривающий посадку в счет компенсационного озеленения 153 дерева и 50 кустарников, пересадку 21 дерева, утверждены Комитетом и согласованы Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Для выполнения работ по компенсационному озеленению и пересадке необходимо:

1. Организовать посадку зеленых насаждений в срок до 15.06.2021 года (не позднее истечения срока действия разрешения на строительство) в соответствии с утвержденным проектом компенсационного озеленения, совмещенным с планом пересадки (проект ООО «Институт реставрации, экологии и градостроительного проектирования», стадия П, лист 2) на территории объекта строительства (ул. Артиллерийская) в количестве:

- всего 153 дерева, из них: 23 дерева рябины промежуточной (шведской), 6 деревьев рябины промежуточной «Брауэрс», 4 дерева клена остролистного «Друммонди», 4 дерева клена остролистного «Роял Ред», 3 дерева березы бородавчатой «Юнги» (плакучей формы), 16 деревьев дуба черешчатого

«Фастигиата», 82 деревьев граба обыкновенного (сформированного для живой изгороди), 15 деревьев граба обыкновенного «Фастигиата»;

- всего 50 кустов пузыреплодника калинолистного.

2. При посадке зеленых насаждений необходимо в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) строго выдержать все нормативные расстояния до зданий и сооружений, существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, опор осветительной сети, существующих деревьев, пешеходных дорожек и проездов, а также учесть требования Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161 (в послед. редакции).

3. Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать следующим требованиям:

3.1.

№ п.п.	Наименования вида	Ед. изм.	Кол -во	Возраст лет, не менее	Высота, м, не менее	Диаметр ствола не менее, см на высоте 1,3 м
1	Рябина промежуточная (шведская)	шт.	23	12	3,5	4,0
2	Рябина промежуточная «Брауерс»	шт.	6	12	3,5	4,0
3	Клен остролистный «Друммонди»	шт.	4	12	3,5	4,0
4	Клен остролистный «Роял Ред»	шт.	4	12	3,5	4,0
5	Береза бородавчатая «Юнги» (плакучая форма)	шт.	3	12	общая высота – 2,2 м, высота штаба – 1,8 м	3,0
6	Дуб черешчатый «Фастигиата»	шт.	16	12	3,5	4,0
7	Граб обыкновенный (сформированный для живой изгороди)	шт.	82	12	2,0 (после стрижки)	3,0
8	Граб обыкновенный «Фастигиата»	шт.	15	12	3,0	3,0
9	Пузыреплодник калинолистный	шт.	50	Высота саженца – не менее 0,7 м, количество ветвей не менее 5 шт.		
ИТОГО:		153 дерева, 50 кустов				

3.2. Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой (размерами: диаметр не менее 0,8 м, высота - не менее 0,6 м), упакованной в мешковину, металлическую сетку или в контейнер (объем контейнера - не менее 70 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Саженцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

3.3. Саженцы кустарников должны быть в контейнерах объемом не менее 7 литров, иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, симметричную сформированную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, здоровую хорошо развитую разветвленную корневую систему.

4. Выполнить пересадку 21 дерева (2 дерева яблони, 8 деревьев каштана, 11 деревьев сумаха оленерогого) согласно перечетной ведомости зеленых насаждений № 44 от 02 июля 2020 г. в соответствии с утвержденным проектом компенсационного озеленения, совмещенным с планом пересадки (проект ООО «Институт реставрации, экологии и градостроительного проектирования», стадия П, лист 2) после окончания периода активной вегетации зеленых насаждений, в период покоя.

При пересадке деревьев необходимо предусмотреть размер корневого кома для пересаживаемых деревьев не менее 0,8 х 0,6 м (диаметр х глубина) при толщине ствола до 5 см. При увеличении толщины ствола на каждый сантиметр, размер кома увеличивается на 10-13 см.

Работы по пересадке зеленых насаждений осуществлять в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (п. 2.3, 2.5, 2.6).

5. Для всех высаживаемых деревьев и кустарников в посадочную яму предусмотреть внесение не менее 50 % растительной земли.

6. После посадки около каждого кустарника и дерева сформировать приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м, для деревьев организовать мероприятия по подвязыванию саженца к трем кольям креплением «восьмеркой» 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 2 см. с использованием степлера для соединения мягких тканей прокладки. Для мягкой прокладки использовать мешковину или геотекстиль. Для всех деревьев выбрать одинаковый материал для прокладки. Диаметр окоренных импрегнированных кольев - не менее 5 см, высота - 1,7 м над уровнем земли после установки, общая высота - не менее 2,2 м.

7. За высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать уход (полив, прополку приствольных лунок) в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (п. 3.1.).

8. Высаженные на территории объекта строительства (ул. Артиллерийская) зеленые насаждения, передать установленным порядком в казну городского округа «Город Калининград» для закрепления за хозяйствующим субъектом и планирования работ по их содержанию, начиная с года, последующего за выполнением посадок зеленых насаждений.

9. На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.

Приложение – проект (1 альбом) в 1 экз.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства

А.А. Купцов