

МКУ «ГДСР»

ПРОЕКТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
объекта «Устройство тротуара по ул. Чапаева на участке от пр. Мира
до ул. Марины Расковой (четная сторона) и на участке от ул. Марины
Расковой до ул. Огарева (нечетная сторона) в г. Калининграде»

Проектная документация

Утверждаю:
и.о. председателя комитета
городского хозяйства и
строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


В. А. Маштаков
« 18.05.2023 » 2023 г.



Калининград

2023

038-19/ч-67
от 18.05.2023

Заказчик - МКУ «ГДСР»

«Устройство тротуара по ул. Чапаева на участке от пр. Мира до ул. Марины Расковой четная сторона и на участке от ул. Марины Расковой до ул. Огарева нечетная сторона в г. Калининграде»

Проект компенсационного озеленения

Начальник проектного отдела МКУ «ГДСР»



Мариненко Д.В.

г. Калининград
2023г.

№ док.	Подпись	Дата

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При строительстве объекта «Устройство тротуара по ул. Чапаева на участке от пр. Мира до ул. Марины Расковой четная сторона и на участке от ул. Марины Расковой до ул. Огарева нечетная сторона в г. Калининграде» предусмотрена вырубка деревьев.

Согласно перечетной ведомости от 15.05.2023г. № ПВ – 65 в границах производства работ по ул. Чапаева на участке от пр. Мира до ул. Марины Расковой четная сторона и на участке от ул. Марины Расковой до ул. Огарева нечетная сторона произрастают 148 зеленых насаждений, из них вырубке подлежат 2 дерева. Общая площадь вырубаемых зеленых насаждений составляет 20м².

Распределение вырубаемых деревьев по породам и экологической ценности вида следующее:

№п/п	Наименование вида (породы)	Группа	Количество	Экологическая ценность вида (породы), балл
	Деревья:			
	Клен сахаристый	II	2	2 x 8 = 16
	ИТОГО		2	16

По проекту компенсационного озеленения предусмотрено компенсационное озеленение в объеме 2 деревьев.

№п/п	Наименование вида (породы)	Группа	Количество	Экологическая ценность вида (породы), балл
1	Липа мелколистная «Гринспайер»	I	2	2 x 12 = 24
	ИТОГО		2	24

Высадка 2 деревьев планируется в границах красных линии ул. Чапаева на участке ул. Марины Расковой до ул. Огарева нечетная сторона (межевание территории не проводилось) с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства

им. К.Д. Панфилова, и утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021г. №182.

Сроки посадки саженцев до 01.06.2024 года.

План посадки зеленых насаждений и ведомость элементов озеленения представлены на посадочном плане.

В соответствии с дендрологическими особенностями растений предусмотрена посадка 2 дерева – Липа мелколистная «Гринспайер». Деревья первой группы ценности (особо ценные).

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать следующим требованиям

№ п.п	Наименования вида	Ед. изм.	Кол-во	Возраст, лет не менее	Высота, м, не менее	Диаметр ствола на высоте 1,3 м, см не менее
1	Липа мелколистная «Гринспайер»	шт.	2	12	3,5	4,0
ИТОГО:		2 дерева				

Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой (объем контейнера – не менее 50 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Саженцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Высадку саженцев выполнить шагом (интервалом) посадки 6 метра.

После посадки необходимо организовать механическое закрепление высаживаемых деревьев комплектом из трех кольев и подвязывания саженцев к кольям креплением трех растяжек из тканевой ленты шириной более 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину

Для всех высаживаемых деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение не менее 50% растительной земли.