

«СОГЛАСОВАНО»  
 Директор МКУ «КР МСР»  
 С.В. Русович  
 2013 г.



«Ассоциация «УТВЕРЖДАЮ» ООО «КР Ю. Н. Селин»  
 собственники жилья

20 г.

Объект: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу ул. Толстикова 29 в г. Калининграде

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

к дефектной ведомости

Капитальный ремонт кровли

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9.01
2.	E12-01-017-01	(прим) Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	9.01
3.	E12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	9.01
4.	E12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	9.01
5.	E12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	9.01
6.	E12-01-002-09;	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	9.01
7.	E12-01-004-04;	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2.263
8.	E12-01-005-03;	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов	100 м ендовы	0.24
9.	E65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	100 м канала	6.6
10.	E58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	100 м	1.58
11.	E58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1.52
12.	E58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.3
13.	E58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам	100 м	0.96
14.	E58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	3
15.	E10-01-047-01	Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим)	100 м2 проемов	0.00975
16.	Цена поставщика.	Блок дверной металлический	м2	0.975
17.	E61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов (частично парапет, стены (от перепада высот), выходы на кровлю) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1.238
18.	E15-04-014-01	Окраска с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.238
19.	E69-9-1	Очистка помещений от бытового мусора	100 т мусора	0.06

1	2	3	4	5
20.	E09-06-001-01	Монтаж конструкций люков	1 т конструкций	0.1
21.	Цена поставщика.	Люк с чердачной металлической складной лестницей	шт	1
22.	E07-06-002-06	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 (прим)	100 шт. сборных конструкций	0.23
23.	E07-06-002-06	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2	100 шт. сборных конструкций	0.23
24.	Цена поставщика.	Плиты плоские ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт	23
25.	E12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.469
26.	E12-01-002-10;	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.469
27.	E60-7-5	Перекладка вентканалов над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	100 м труб	0.04
28.	E60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	100 м труб	0.04
29.	S404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	1.6188
30.	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка вентканалов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.864
31.	E15-04-014-01	Окраска по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.864
32.	E46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.536
33.	E12-01-017-01	(прим) Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.536
34.	E12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.536
35.	E12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0.536
36.	E12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.536
37.	E12-01-002-10;	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.536
38.	E12-01-004-04;	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.551
39.	E58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	100 м	0.837
40.	X311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	113.53
41.	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза т 1)		113.53

Составил:



(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Отдел контроля  
МКУ «Капитальный ремонт Многоквартирных Домов»

Виды и объемы работ  
«СОГЛАСОВАНЫ»

Исполнитель: *[Signature]*

Контроль: *[Signature]*

« 19 » 04 20 13 г.

МКУ «КР-МНД»  
согласовано

*[Signature]*