

Общество с ограниченной ответственностью
«Асгард»

Свидетельство СРО № П-019-3906303264 от 18.07.2017



*Заказчик: «Сибгипротранспуть» -
Филиал АО «Росжелдорпроект»*

**«Реконструкция разводного моста через реку
Преголь на участке Калининград – Советск
Калининградской железной дороги»**

Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему

Проект компенсационного озеленения

г. Калининград 2019 год

Общество с ограниченной ответственностью
«Асгард»

Свидетельство СРО № П-019-3906303264 от 18.07.2017



*Заказчик: «Сибгипротранспуть» -
Филиал АО «Росжелдорпроект»*

**«Реконструкция разводного моста через реку
Преголь на участке Калининград – Советск
Калининградской железной дороги»**

Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему

Проект компенсационного озеленения

Директор_____ Труш Е.Ю.

ГИП_____ Буланкин Д.А.

г. Калининград 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Наименование	Примечание
Содержание тома.	2
Пояснительная записка.	3-5
Посадочный план деревьев. Разбивочный план.	6
Посадочный план кустарников. Разбивочный план.	7
Дендрологический план.	8-13
Ситуационная схема высадки кустарников.	14
Ситуационная схема высадки деревьев.	15

Взам. инв. №										
Подпись и дата										
Инв. № подл.							ПЗ.С			
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Содержание	Стадия	Лист	Листов
	Разработал	Колчанова В.О.				П		1	1	
	ГИП	Сёмов О.Е.								
Н. контр.										
							000 «Асгард»			

Пояснительная записка.

В рамках реализации объекта «Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград – Советск Калининградской железной дороги» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:111603:109 и 39:15:131327:7 подлежат вырубке деревья и кусты.

В соответствии с перечетной ведомостью зеленых насаждений от 26.07.2019 №б/н расположено 1178 зеленых насаждений, из которых планируется вырубить 1086 деревьев и 48 кустарников.

В проекте компенсационного озеленения объекта «Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград – Советск Калининградской железной дороги» запланирована компенсационная посадка зеленых насаждений в сроки действия порубочного билета (или выданного разрешения на строительство).

Компенсационное озеленение выполнено в соответствии с требованиями п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского совета депутатов Калининграда и сооружений (не менее 5 м), края проезжей части улицы, ограждений и инженерных коммуникаций (не менее 2 м), края тротуара (не менее 07, м для деревьев).

Посадка зеленых насаждений и ведомость элементов озеленения представлены на посадочном плане.

Посадочный материал должен быть только из питомника и

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
	Разработал	Колчанова В.С..						
	ГИП	Сёмов О.Е.						
	Н. контр.							
ПЗ								
Пояснительная записка						Стадия	Лист	Листов
						П	1	3
						000 «Асгард»		

соответствовать следующим требованиям:

№ п. п.	Наименование вида	Ед.изм	Кол-во	Возраст, лет	Высота (м) не менее	Диаметр ствола на высоте 1,3 м, не менее (см)
1	Граб обыкновенный	шт.	1086	12	3,5	4,0
2	Пузыреплодник калинолистный	шт.	48	.	0,5	
Итого:			1134			

Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой (размерами: диаметр не менее 0,5 м, высота – не менее 0,4 м), упакованной в мешковину, металлическую сетку или контейнер (объем контейнера – не менее 50 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Саженцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Посадочный материал граба обыкновенного должен быть однородным по сорту, иметь достаточное количество облиственных ветвей (расстояние между рядами ветвей – не более 20 см) по всей высоте ствола, иметь длину побегов, отходящих от основного ствола не менее 45 см длиной.

Для всех высаживаемых деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50 % объема посадочной ямы.

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями (до момента передачи зеленых насаждений собственнику или пользователю земельного участка, на котором выполнено компенсационное озеленение) необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, и утверждёнными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Учитывая то, что в границах отвода объекта «Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград – Советск Калининградской железной дороги» отсутствует возможность выполнения компенсационного озеленения, согласно п. 6 ст. 6 закона Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых насаждений» компенсационная посадка 1086 деревьев запланирована на земельном участке по ул. Б. Окружной (общая площадь 3,49 га), расположенном в кадастровом квартале 39:15:120505, компенсационная посадка 48 кустарников на зеленый зоне разделительной полосы по ул. Галицкого.

Компенсационное озеленение планируется выполнить в срок 2021 г., но не позднее истечения срока действия разрешения на строительство.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	ПЗ				