




Пояснительная записка

При строительстве объекта «Строительство нового корпуса общеобразовательной школы №46 по ул. Летней в г. Калининграде» необходимо произвести вырубку зеленых насаждений.

Согласно согласованной перечётной ведомости от 25.01.23 № ПВ-6 под нужды строительства вырубке подлежат: 142 дерева, 19 кустарников и 11 м.п. живой изгороди. Общая площадь вырубаемых зелёных насаждений составляет 1 003 м². Распределение вырубаемых зелёных насаждений по породам следующее:

№ п/п	Наименование вида (породы)	Количество, шт./п.м.	Экологическая ценность вида (породы), балл
Деревья			
1	Каштан конский обыкновенный	2	2x9=18
2	Яблоня домашняя	5	5x8=40
3	Слива домашняя	10	10x9=90
4	Липа крупнолистная	8	8x9=72
5	Тополь белый	17	17x9=153
6	Тополь чёрный пирамидальный	6	6x9=54
7	Тополь дрожащий (осина)	21	21x9=189
8	Боярышник однопестичный	8	8x8=64
9	Робиния ложноакациевая	1	1x5=5
10	Рябина обыкновенная	3	3x10=30
11	Клён остролистный	8	8x11=88
12	Ива козья	13	13x7=91
13	Груша обыкновенная	1	1x9=9
14	Алыча	1	1x8=8
15	Сумах	1	1x4=4
16	Дуё черешчатый	2	2x11=22
17	Ива ломкая	1	1x7=7
18	Береза пушистая	31	31x8=248
19	Клен ложноплатановый	2	2x9=18

Изм	Кол	Лист	№ док	Подпис	Дата	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
							П	1	3
ГИП		Михонкин					ООО «ЭкоПланПроект»		
ГАП		Здорова							
Разраб		Нарбекова							

20	Ясень обыкновенный	1	1x10=10
		ИТОГО	1220

№ п/п	Наименование вида (породы)	Количество, шт./п.м.	Экологическая ценность вида (породы), балл
<i>Кустарник</i>			
1	Сирень обыкновенная (куст.)	5	5x16=80
2	Боярышник однопестичный (куст.)	1	1x21=21
3	Ива козья (куст.)	3	3x15=45
4	Бузина черная (куст.)	2	2x16=32
5	Терн (куст.)	8	8x11=55
		ИТОГО	233

№ п/п	Наименование вида (породы)	Количество, шт./п.м.	Экологическая ценность вида (породы), балл
<i>Живая изгородь</i>			
1	Снежноягодник белый (куст.)	11 п.м.	11x13=143
		ИТОГО	143

Проект компенсационного озеленения разработан в соответствии с законом Калининградской области от 21.12.06г. №100 «Об охране зеленых насаждений» и предусматривает компенсационное озеленение в объеме **111 деревьев**, 19 кустарников, 11 м.п. живой изгороди.

№ п/п	Наименование вида (породы)	Количество, шт.	Экологическая ценность вида (породы), балл
<i>Деревья</i>			
1	Дуб черешчатый ф. пирамидальная	19	19x13=247
2	Граб обыкновенный «Фастигиата»	61	61x11=671
3	Клён остролистный «Глобозум»	18	18x10=180
4	Клён «Фримана»	3	3x14=42
5	Клён остролистный «Роял Ред»	10	10x12=120

						Лист
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	2

		ИТОГО	1 260
<i>Кустарник</i>			
6	Форзиция промежуточная	18	18x20=360
7	Жимолость Маака	1	1x22=22
		ИТОГО	382
<i>Живая изгородь</i>			
8	Пузыреплодник калинолистный (живая изгородь), шаг посадки 0,5 м	11 п.м.	11x16=176
		ИТОГО	176

Высадку планируется выполнить на территории объекта строительства (КН 39:15:15084.9.623) по ул. Летняя с учетом с учетом требований СП 4.2.13330.2016 «Градо-строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182. Сроки посадки саженцев до 20.10.2024 года.

В соответствии с дендрологическими особенностями растений предусмотрена посадка **111 деревьев I группы ценности (особо ценные)**

Ведомость элементов компенсационного озеленения

Поз.	Наименование породы или вида насаждения	Возраст, лет	Кол-во, шт	Вид	Диаметр ств.дла, м	Высота, (м) не менее	Кол-во скелетных ветвей	Примечание
Компенсационное озеленение								
1	Дуб черешчатый ф. ложковидная	12	19	саженец, шт	4	3,5	-	13 баллов
2	Граб обыкновенный "Фастигиата"	12	61	саженец, шт	4	3,5	-	11 баллов
3	Клен остролистный "Глобозум"	12	18	саженец, шт	4	3,5	-	10 баллов
4	Клен "Фримана"	12	3	саженец, шт	4	3,5	-	14 баллов
5	Клен остролистный "Роял Ред"	12	10	саженец, шт	4	3,5	-	12 баллов
6	Форзиция промежуточная	5	18	саженец, шт	-	0,5	5	20 баллов
7	Жимолость Маака	5	1	саженец, шт	-	0,5	5	21 баллов
8	Пузыреплодник калинолистный (живая изгородь)	5	11	саженец, м.п.	-	0,5	5	16 баллов

									Лист
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата				3