

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В административном отношении улица Тенистая аллея расположена в Центральном районе г. Калининград, обеспечивая транспортное сообщение западной и центральной частей города с ул. Б. Окружная. Начало улицы расположено на примыкании к ул. Менделеева, окончание – на примыкании к ул. Б. Окружная. Общая протяженность улицы составляет около 2,8км.

Участок капитального ремонта улицы расположен от дома №50В по ул. Тенистая аллея до ул. Б. Окружная. Общая протяженность участка капитального ремонта составляет 1,85км.

В рамках капитального ремонта предусматривается переустройство дорожной одежды, строительство пешеходных тротуаров, проведение комплекса мер по переустройству существующих сетей.

Согласно перечетной ведомости зеленых насаждений № 74 от 18.09.2020г. в границах проведения капитального ремонта произрастает 350 деревьев и кустарников; подлежит вырубке – 159шт деревьев, 22шт кустарников и 106м.п. кустарников, сохраняется 140шт деревьев и кустарников. Все деревья и кустарники располагаются в границах производства работ. Площадь вырубки – 1060 кв.м.

Учитывая, что на объекте капитального ремонта отсутствует возможность высадить в счет компенсационного озеленения все количество деревьев и кустарников, то руководствуясь п.6 ст. 6 Закона Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых насаждений», посадка 159 деревьев, 106м.п. и 22шт кустарников осуществляется вдоль ул. Усадебная в пос. Совхозный (КН 39:15:000000:7334), в зоне 500м от места вырубки зеленых насаждений.

В соответствии с Законом Калининградской области № 100 от 21.12.2006 г. «Об охране зеленых насаждений» проектом, взамен вырубаемых зеленых насаждений, предусматривается компенсационное озеленение 159 деревьями бука лесного. (высаживаемые породы деревьев соответствуют I группе декоративности (постановление Правительства Калининградской области № 118 от 19.03.2007 г. «Об определении нормативов и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых насаждений и объектов озеленения на территории Калининградской области»); 106м.п. и 22шт бирючины обыкновенной.

Зелёные насаждения высаживаются вдоль улицы в виде рядовых посадок из деревьев (бук лесной) и живой изгороди из кустарников (бирючина обыкновенная).

Компенсационное озеленение выполняется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» в части соблюдения нормативных расстояний до зданий и сооружений (не менее 5м для деревьев, не менее 1м для кустарников), инженерных коммуникаций (не менее 2м для деревьев, не менее 1м для кустарников), края тротуара (не менее 0,7м для деревьев, не менее 0,5м для кустарников).

1911-ПКО-ПЗ

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разработал	Бордак				04.21
Рук. группы	Базанов				04.21

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стадия	Лист	Листов
--------	------	--------

П

000

Места посадки зеленых насаждений и ведомость элементов озеленения представлены на посадочном плане.

Бук лесной высаживается с шагом 0,5м, кустарники – 0,3м.

Компенсационное озеленение выполняется не позднее срока окончания действия разрешения на строительство, до 01.06.2022 г.

Саженцы для выполнения компенсационного озеленения должны быть из питомника и соответствовать ГОСТ 2855-89. «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы».

№ п.п.	Наименование вида	Ед. изм.	Количество	Возраст, лет (не менее)	Параметры саженцев (не менее)
1	Бук лесной	шт	159	12	высота - 2,0м (после стрижки), диаметр ствола на высоте 1,3м – 4,0см, размеры земляного кома 0,6х0,4 (диаметр х высота)
2	Бирючина обыкновенная	шт	22	3-5	высота - 0,5м, количество ветвей – 5шт, размеры земляного кома 0,25х0,2 (диаметр х высота)
3	Бирючина обыкновенная	м.п.	106	3-5	высота - 0,5м, количество ветвей – 5шт, размеры земляного кома 0,25х0,2 (диаметр х высота)
Итого:			159 деревьев; 22шт кустарника; 106м.п. кустарника		

Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой в контейнерах (объем контейнера - не менее 70 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Саженцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы кустарников должны быть в контейнерах объемом не менее 5 литров, иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, симметричную сформированную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, здоровую хорошо развитую разветвленную корневую систему.

Для всех высаживаемых деревьев и кустарников в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50 % объема посадочной ямы.

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями (до момента передачи зеленых насаждений собственнику или пользователю земельного участка, на котором выполнено компенсационное озеленение) необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правилами благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда.

						1911-ПКО-ПЗ	Лист
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата		2