



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

236022 г. Калининград, пл. Победы, д.1
тел.: (4 012) 92-31-18, 92-33-29
факс: (4 012) 92-34-85
e-mail: komgorhoz@klgd.ru

На № 038-19/у-31 от 10.03.2021

Ген. директору
ООО «Витязь»
Аминову О.А.
ул. Октябрьская, 29А,
г. Калининград, 236006

05.04.2021 № 038-19/у-31-308

Уважаемый Олег Алексеевич!

Комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» рассмотрен Ваш запрос о внесении изменений в ранее согласованный проект компенсационного озеленения объекта о внесении изменений в ранее согласованный проект компенсационного озеленения (исх. от 16.05.2019 № 038-19/у-26-346) объекта «Многоквартирные жилые дома по ул. Карташева в г. Калининграде» (КН 39:15:110648:1940) в соответствии с фактическим выполнением работ по валке зеленых насаждений и компенсационной посадкой по порубочному билету от 21.05.2019 № 360, а также с учетом замечаний по актам оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению от 20.08.2020 № 33 и от 29.10.2021 № 50.

Согласно акту освидетельствования места вырубki от 17.07.2020 № 193 вырублено 73 дерева и 21 кустарник.

В представленном Проекте (разработан ИП Юршевич А.А, лист 1), требования ст.6 Закона Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых насаждений» (в последней редакции) и других нормативных документов соблюдены.

На основании вышеизложенного, сообщаем, что изменения в ранее согласованный Проект (согласован исх. от 16.05.2019 № 038-19/у-26-346) утверждены.

Для выполнения работ по компенсационному озеленению Вам необходимо:

1. В срок, установленный порубочным билетом № 360 от 21.05.2019, организовать посадку зеленых насаждений на объекте строительства (КН 39:15:110648:1940) в соответствии с Проектом (ИП Юршевич А.А, лист 1) в количестве 73 дерева, из них 60 деревьев граба обыкновенного (сортового, сформированного для живой изгороди), 13 деревьев тиса ягодного, и 21 кустарника, из них 8 кустарников туи западной (шаровидной формы), 13 кустарников спиреи японской.

При посадке зеленых насаждений необходимо в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) строго выдерживать все нормативные расстояния до зданий и сооружений, существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, опор осветительной сети, существующих деревьев, пешеходных дорожек и проездов, а также учесть требования Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161 (в послед. редакции).

2. Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать следующим требованиям:

2.1.

№ п.п.	Наименования вида	Ед. изм.	Кол-во	Возраст, лет не менее	Параметры саженцев, не менее
1	Граб обыкновенный (сортовой, сформированный для живой изгороди)	шт.	60	10-12	общая высота – 1,8 м (после стрижки), диаметр ствола на высоте 1,3 м – 3,0 см
2	Тис ягодный	шт.	13	10-12	общая высота – 2,0 м
3	Туя западная (шаровидной формы)	шт.	8	высота – 0,5 м, диаметр кроны 0,5 м	
4	Спирея японская	шт.	13	высота – 0,5 м, количество скелетных ветвей – 5 шт.	
ИТОГО:		73 дерева, 21 кустарник			

2.2. Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой (размерами не менее: диаметр - 0,8 м, высота - 0,6 м), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Посадочный материал граба обыкновенного должен быть однородным по сорту, иметь достаточное количество облиственных ветвей (расстояние между рядами ветвей - не более 20 см) по всей высоте ствола, иметь длину побегов, отходящих от основного ствола не менее 35 см длиной и сформирован для посадки в живую изгородь - подстрижен на одинаковую высоту – 1,8 м.

2.3. Саженцы кустарников должны быть в контейнерах объемом не менее 5 литров, иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, симметричную сформированную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, здоровую хорошо развитую разветвленную корневую систему.

3. Для всех высаживаемых деревьев и кустарников в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

4. После посадки около каждого дерева и кустарника сформировать приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м для полива, для деревьев

организовать механическое закрепление саженца установкой трех колев с использованием 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 2 см и прокладки из мешковины или геотекстиля. Диаметр окоренных импрегнированных колев - не менее 5 см, высота - 1,7 м над уровнем земли после установки, общая высота - не менее 2,2 м.

5. Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями (до момента передачи зеленых насаждений собственнику или пользователю земельного участка, на котором выполнено компенсационное озеленение) необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

6. На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.

Приложение – проект (1 альбом) в 1 экз.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства



А.И. Запивалов