

Стройка: Реконструкция осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде. Корректировка рабочей документации (рабочего проекта)

Объект: Устройство каналов проводящей сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на очистку ручья Северный с ПК 19+27 по ПК 29+25 и ручья Молодежный ПК 00+00 по ПК 05+64

Основание: 8198-ОСС-1 - 3, Ведомость объемов работ по каналам проводящей сети

			базисная цена			текущая цена		
			Сметная стоимость:			243.12 тыс. руб.		
			Нормативная трудоемкость:			4.58 тыс.чел.ч		
			Сметная заработная плата:			41.74 тыс. руб.		

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Е01-02-114-02	0.1215	738.00			738.00	89.67		89.67	1	5.43	487		487
Корчевка кустарника и мелкокося в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкокося средние, 1 га					119.21			14.48	1	12.42			180
2. Е01-02-119-02	12.15	40.09		40.09		487.09	487.09		12.41	1	6 045	6 045	
Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную при средней поросли, 100 м2									1	1			
3. Х311-1037	8.75	7.37			7.37	64.47		64.47		5.47	353		353
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т										1			
Поправки: ЭМ: =40.30/5.47													

&lt; 8198с \* 02-01 \* 02-01-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Х403-1-19		8.75	32.66		<u>32.66</u>	285.81		<u>285.81</u>		<u>5.47</u>	1 563		<u>1 563</u>
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 19 км. (класс груза 1), т Поправки: ЭМ: =178.67/5.47													
5. Е01-01-004-04	0.018	3 523.33	<u>82.55</u>	<u>3 440.78</u>	63.42	<u>1.49</u>	<u>61.93</u>	<u>12.41</u>	<u>5.78</u>		376	<u>18</u>	<u>358</u>
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (завалы мусора), 1000 м3 грунта													
				590.06			10.62	1	12.43				132
6. Е01-02-057-01	0.45	977.04	<u>977.04</u>		439.67	<u>439.67</u>		<u>12.41</u>	<u>1</u>		5 456	<u>5 456</u>	
(применительно) Расчистка русла вручную от завалов мусора, группа грунтов 1, 100 м3 грунта													
								1	1				
7. Х311-1037	75.6	7.37		<u>7.37</u>	556.98		<u>556.98</u>		<u>5.47</u>		3 047		<u>3 047</u>
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т Объем: (45+18)*1.2 Поправки: ЭМ: =40.30/5.47													
									1				
8. Х403-1-19	75.6	32.66		<u>32.66</u>	2 469.37		<u>2 469.37</u>		<u>5.47</u>		13 507		<u>13 507</u>
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 19 км. (класс груза 1), т Поправки: ЭМ: =178.67/5.47													
									1				
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						4 456.48	<u>928.25</u>	<u>3 528.23</u>			30 834	<u>11 519</u>	<u>19 315</u>
								25.10					312
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						4 456.48	<u>928.25</u>	<u>3 528.23</u>			30 834	<u>11 519</u>	<u>19 315</u>
								25.10					312
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2, 6; %=81 - по стр. 5)						764.50					8 065		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 2, 6; %=40 - по стр. 5)						429.61					4 265		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						5 650.59					43 164		

&lt; 8198с \* 02-01 \* 02-01-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1****5 650.59****43 164****ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ****764.50****8 065****ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ****429.61****4 265****Раздел 2. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ**

9. E01-01-093-20 (Прил.1.12 п.3.101 Кзтр=1,28; Кэм=1,28) Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в грунтах группы 1, 1000 м3 грунта <i>Начисления: Н3= 1.28, Н4= 1.28, Н5= 1.28</i>	0.89	6 686.89	<u>124.85</u>	<u>6 562.04</u> 1 042.36	5 951.33	<u>111.12</u>	<u>5 840.21</u> 927.70	<u>12.41</u> 1	<u>5.9</u> 12.4	35 836	<u>1 379</u>	<u>34 457</u> 11 503
10. E01-01-106-01 Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.89	871.50		<u>871.50</u> 171.08	775.64		<u>775.64</u> 152.26	<u>1</u> 1	<u>5.81</u> 12.4	4 506		<u>4 506</u> 1 888
11. E01-02-057-01 (Прил.1.12 п.3.183 Кзтр=1,1) Очистка канала вручную, группа грунтов 1, 100 м3 грунта  Объем: 1164-47 <i>Начисления: Н5= 1.1</i>	11.17	1 074.74	<u>1 074.74</u>		12 004.89	<u>12 004.89</u>		<u>12.41</u> 1	<u>1</u> 1	148 981	<u>148 981</u>	

&lt; 8198с \* 02-01 \* 02-01-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	E01-02-057-01 (Прил.1.12 п.3.183 Кзтр=1,1 Прил.1.12 п.3.189 Кзтр=1,15) Очистка канала вручную в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, группа грунтов 1, 100 м3 грунта <i>Начисления: Н5= 1.1*1.15</i>	0.47	1 235.96	<u>1 235.96</u>		580.90	<u>580.90</u>		<u>12.41</u> 1	<u>1</u> 1	7 209	<u>7 209</u>	
13.	E01-02-068-01 Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта	11.64	2 330.13		<u>2 330.13</u> 1 092.64	27 122.71		<u>27 122.71</u> 12 718.33	<u>1</u> 1	<u>8.85</u> 12.4	240 036		<u>240 036</u> 157 707
14.	E01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	11.64	426.34	<u>426.34</u>		4 962.60	<u>4 962.60</u>		<u>12.41</u> 1	<u>1</u> 1	61 586	<u>61 586</u>	
15.	X403-1-19; (НБ: ТЕР-2001 Калининградская область; Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 19 км. (класс груза 1), т  Объем: 1164*1.84 <i>Поправки: ЭМ: =178.67/5.47</i>	2141.76	32.66		<u>32.66</u>	69 957.63		<u>69 957.63</u>		<u>5.47</u> 1	382 668		<u>382 668</u>
16.	E01-02-040-01 Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную, 100 м2	30	1 804.03	<u>279.88</u> 1 522.11	<u>2.04</u>	54 120.90	<u>8 396.40</u> 45 663.30	<u>61.20</u>	<u>12.41</u> 6.44	<u>2.43</u> 1	398 420	<u>104 199</u> 294 072	<u>149</u>

&lt; 8198с \* 02-01 \* 02-01-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	С414-0137	36	168.53			6 067.08					27 846		
	Семена газонных трав (смесь), кг			168.53			6 067.08		773.51			27 846	
	Объем: (30.00)*1.2												
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>181 543.68</b>	<b><u>26 055.91</u></b>	<b><u>103 757.39</u></b>			<b>1 307 088</b>	<b><u>323 354</u></b>	<b><u>661 816</u></b>
							<b>51 730.38</b>	<b>13 798.29</b>				<b>321 918</b>	<b>171 098</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>181 543.68</b>	<b><u>26 055.91</u></b>	<b><u>103 757.39</u></b>			<b>1 307 088</b>	<b><u>323 354</u></b>	<b><u>661 816</u></b>
							<b>51 730.38</b>	<b>13 798.29</b>				<b>321 918</b>	<b>171 098</b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>						<b>6 067.08</b>					<b>27 846</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9, 10; %=68 - по стр. 11-14, 16)</b>						<b>32 062.02</b>					<b>338 147</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 9, 10; %=36 - по стр. 11-14, 16)</b>						<b>17 993.94</b>					<b>178 594</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>231 599.64</b>					<b>1 823 829</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>231 599.64</b>					<b>1 823 829</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>32 062.02</b>					<b>338 147</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>17 993.94</b>					<b>178 594</b>		

**Раздел 3. РАБОТЫ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

18.	Е01-01-093-20	0.0445	6 686.89	<u>124.85</u>	<u>6 562.04</u>	297.57	<u>5.56</u>	<u>292.01</u>	<u>12.41</u>	<u>5.9</u>	1 792	<u>69</u>	<u>1 723</u>
	(Прил.1.12 п.3.101 Кзтр=1,28; Кэм=1,28)				1 042.36			46.38	1	12.4			575
	Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в грунтах группы 1, 1000 м3 грунта												
	Начисления: Н3= 1.28, Н4= 1.28, Н5= 1.28												
19.	Е01-01-106-01	0.0445	871.50		<u>871.50</u>	38.78		<u>38.78</u>	<u>1</u>	<u>5.81</u>	225		<u>225</u>
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта				171.08			7.61	1	12.4			94


&lt; 8198с \* 02-01 \* 02-01-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01


Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	Е01-02-057-01 (Прил.1.12 п.3.183 Кзтр=1,1) Очистка канала вручную, группа грунтов 1, 100 м3 грунта <i>Начисления: Н5= 1.1</i>	0.58	1 074.74	<u>1 074.74</u>		623.35	<u>623.35</u>		<u>12.41</u> 1	<u>1</u> 1	7 736	<u>7 736</u>	
21.	Е01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.58	426.34	<u>426.34</u>		247.28	<u>247.28</u>		<u>12.41</u> 1	<u>1</u> 1	3 069	<u>3 069</u>	
22.	Х403-1-19 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 19 км. (класс груза 1), т <i>Поправки: ЭМ: =178.67/5.47</i>	106.72	32.66		<u>32.66</u>	3 485.86	<u>3 485.86</u>		<u>5.47</u> 1		19 068		<u>19 068</u>
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>						<b>4 692.84</b>	<b><u>876.19</u></b>	<b><u>3 816.65</u></b>			<b>31 890</b>	<b><u>10 874</u></b>	<b><u>21 016</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>4 692.84</b>	<b><u>876.19</u></b>	<b><u>3 816.65</u></b>			<b>31 890</b>	<b><u>10 874</u></b>	<b><u>21 016</u></b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 18, 19; %=68 - по стр. 20, 21)</b>						<b>753.08</b>		<b>53.99</b>			<b>7 945</b>		<b>669</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 18, 19; %=36 - по стр. 20, 21)</b>						<b>421.56</b>					<b>4 185</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>5 867.48</b>					<b>44 020</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>						<b>5 867.48</b>					<b>44 020</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>753.08</b>					<b>7 945</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>421.56</b>					<b>4 185</b>		
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>190 693.00</b>	<b><u>27 860.35</u></b>	<b><u>111 102.27</u></b>			<b>1 369 812</b>	<b><u>345 747</u></b>	<b><u>702 147</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>190 693.00</b>	<b><u>27 860.35</u></b>	<b><u>111 102.27</u></b>			<b>1 369 812</b>	<b><u>345 747</u></b>	<b><u>702 147</u></b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>						<b>6 067.08</b>	<b><u>51 730.38</u></b>	<b><u>13 877.38</u></b>			<b>27 846</b>	<b><u>321 918</u></b>	<b><u>172 079</u></b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2, 6, 11-14, 16, 20, 21; %=81 - по стр. 5, 9, 10, 18, 19)						33 579.60							354 157
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 2, 6, 11-14, 16, 20, 21; %=40 - по стр. 5, 9, 10, 18, 19)						18 845.11							187 044
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						243 117.71							1 911 013
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						243 117.71							1 911 013
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						33 579.60							354 157
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						18 845.11							187 044

Составил:  Т.Н.Алещенкова

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Л.В. Супрун 

(должность, подпись, Ф.И.О)