

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-02		
(объектный сметный расчет)		
на строительство Устройство каналов регулирующей сети		
Сметная стоимость		674.74 тыс. руб.
Средства на оплату труда		87.21 тыс. руб.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА									
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""									
Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет) Обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.					Средства на оплату труда, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-02-01	устройство каналов ВК-1, ВК-2, ВК-4, К-1, К-2, К-3, К-4, К-4-2	417.01				417.01	59.10	
2.	02-02-02	строительство трубопереездовТП-6-1, длиной 10м, т=1,5, МПА больше 0,15 на каналах ВК-4 ПК03+10, ПК6+50 и К-4 ПК00+10 (3 шт.)	211.50				211.50	14.65	
		ИТОГО:	628.51				628.51	73.75	
	ГСН 81-05-01-2001 прилож.1 п.5.5, порядок примен. норм п.2.1	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - (%=4.6*0.8)	23.13				23.13		
		В Т.Ч.ВОЗВРАТ - (k=0.15)	3.47				3.47		
		СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.19)						4.39	
		ИТОГО:	651.64				651.64	78.14	

< 9198с(2001) * 02-02 * >

ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01

Объект.см.расч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГСН 81-05-02-2007 разд.1 табл.4 п.10.2, прил.1 п.39, «Порядок определения стоим. стр-ва на терр. Калинингр. обл.» п.11	УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - (%=2*1.2*1.05)	16.42				16.42		
		СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.5)						8.21	
		ИТОГО:	668.06				668.06	86.35	
	МДС 81-35.2004	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=1)	6.68				6.68		
		СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (%=1)						0.86	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	674.74				674.74		
		В Т.Ч.ВОЗВРАТ -	3.47				3.47		
		СМЕТНАЯ З/ПЛАТА -						87.21	

Главный инженер проекта Т.А.Позднякова



(подпись, Ф.И.О.)

Начальник отдела А.С.Шерман



Составил Л.В.Супрун



(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил Т.Н.Алещенкова



(должность, подпись, Ф.И.О.)