

Стройка: Реконструкция осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде. Корректировка рабочей документации (рабочего проекта)

Объект: Устройство каналов регулирующей сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-02

(Локальный сметный расчет)

на строительство трубопереездовТП-6-1, длиной 10м, m=1,5, МПА больше 0,15 на каналах ВК-4 ПК03+10, ПК6+50 и К-4 ПК00+10 (3 шт.)

Основание: ТП 820-1-0112.92 , ведомость привязки трубопереездов

		базисная цена		текущая цена	
Сметная стоимость:		211.50 тыс. руб.		1 370.41 тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость:		1.41 тыс.чел.ч		1.41 тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:		14.64 тыс. руб.		181.70 тыс. руб.	

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-й квартал 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Земляные работы

1. Е01-01-030-01	0.075	761.73		761.73	57.13		57.13	1	6.09	348		348
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(растительный), 1000 м3 грунта Начисления: Н43= 3				163.38			12.25	1	12.4			152
2. Е01-01-006-04	0.477	4 459.29		4 459.29	2 127.08		2 127.08	1	5.78	12 295		12 295
Разработка мокрого рунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом емкостью 0,25 м3, группа грунтов 1 Прил.1.12 п.3.37 Кэм=1,2; Кзтр=1,2 Прил.1.12 п.3.46 Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3 грунта Начисления: Н3= 1.2*1.1, Н4= 1.2*1.1, Н43= 3				764.72			364.77	1	12.43			4 534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Е01-02-057-02	0.09	1 759.67	<u>1 759.67</u>		158.37	<u>158.37</u>		<u>12.41</u>	<u>1</u>	1 965	<u>1 965</u>	
	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.184 Кзтр=1,15 Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 грунта Начисления: Н5= 1.15*1.2, Н43= 3								1	1			
4.	Е01-02-068-02	4.86	2 770.08		<u>2 770.08</u>	13 462.59		<u>13 462.59</u>	<u>1</u>	<u>8.85</u>	119 144		<u>119 144</u>
	Водоотлив из котлованов, 100 м3 мокрого грунта Начисления: Н43= 3				1 299.01			6 313.19	1	12.4			78 284
5.	Е36-01-008-06	0.486	9 733.31	<u>3 147.95</u>	<u>6 225.36</u>	4 730.39	<u>1 529.90</u>	<u>3 025.52</u>	<u>12.42</u>	<u>4.68</u>	33 794	<u>19 001</u>	<u>14 159</u>
	Засыпка пазух объемом до 200 м3 грунтами связными, 1000 м3 грунта Начисления: Н43= 3			360.00	666.33		174.96	323.84	3.62	12.4		633	4 016
6.	Е01-02-027-12	0.3	635.68	<u>261.45</u>	<u>374.23</u>	190.70	<u>78.44</u>	<u>112.27</u>	<u>12.41</u>	<u>5.82</u>	1 627	<u>973</u>	<u>653</u>
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади Начисления: Н43= 3				43.74			13.12	1	12.4			163
7.	Е01-01-106-01	0.075	871.50		<u>871.50</u>	65.36		<u>65.36</u>	<u>1</u>	<u>5.81</u>	380		<u>380</u>
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта Начисления: Н43= 3				171.08			12.83	1	12.4			159
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						20 791.62	<u>1 766.71</u>	<u>18 849.95</u>			169 553	<u>21 939</u>	<u>146 979</u>
							174.96	7 040.00				633	87 308
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						20 791.62	<u>1 766.71</u>	<u>18 849.95</u>			169 553	<u>21 939</u>	<u>146 979</u>
							174.96	7 040.00				633	87 308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 5, 7; %=68 - по стр. 3, 4, 6)</b>					<b>7 381.91</b>					<b>77 910</b>		
	<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 5, 7; %=36 - по стр. 3, 4, 6)</b>					<b>4 075.20</b>					<b>40 443</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>32 248.73</b>					<b>287 906</b>		
	<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>32 248.73</b>					<b>287 906</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>7 381.91</b>					<b>77 910</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>4 075.20</b>					<b>40 443</b>		

**Раздел 2. Каменные работы**

8. Е08-01-002-03	8.7	84.12	<u>21.68</u>	<u>61.90</u>	731.84	<u>188.62</u>	<u>538.53</u>	<u>12.41</u>	<u>4.42</u>	4 751	<u>2 341</u>	<u>2 380</u>
Устройство основания под фундаменты гравийного, 1 м3 основания			0.54	6.20		4.70	53.94	6.33	12.41		30	669
<i>Вычт.ресурсы: С408-0103:[ М-(258.59=202.02*1.28) ]</i>												
<i>Начисления: Н43= 3</i>												
9. С408-0200	11.136	119.43			1 329.97					8 480		
Смесь песчано-гравийная природная, м3			119.43			1 329.97		761.47			8 480	
<i>Объем: 2.9*1.28</i>												
<i>Начисления: Н43= 3</i>												
10. Е38-01-004-01	0.039	1 056.46	<u>160.22</u>	<u>389.45</u>	41.20	<u>6.25</u>	<u>15.19</u>	<u>12.41</u>	<u>4.82</u>	246	<u>78</u>	<u>73</u>
Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях, 100 м3 фильтра			506.79	48.52		19.76	1.89	4.84	12.41		96	23
<i>Вычт.ресурсы: С408-0042:[ М-(32809.35=312.47*105) ]</i>												
<i>Начисления: Н43= 3</i>												
11. С408-0122	4.095	104.66			428.58					2 961		
Песок природный для строительных работ средний, м3			104.66			428.58		723.09			2 961	
<i>Объем: 1.3*1.05</i>												
<i>Начисления: Н43= 3</i>												
12. Е38-01-004-01	0.075	1 056.46	<u>160.22</u>	<u>389.45</u>	79.23	<u>12.02</u>	<u>29.21</u>	<u>12.41</u>	<u>4.82</u>	474	<u>149</u>	<u>141</u>
Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях, 100 м3 фильтра			506.79	48.52		38.01	3.64	4.84	12.41		184	45
<i>Вычт.ресурсы: С408-0042:[ М-(32809.35=312.47*105) ]</i>												
<i>Начисления: Н43= 3</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13. С408-0103	7.875	202.02				1 590.91					10 075		
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм, м3			202.02				1 590.91		1 279.32			10 075	
Объем: 2.5*1.05													
Начисления: Н43= 3													
14. Е42-01-004-04	0.234	32 094.99	<u>1 033.29</u>	<u>645.80</u>	7 510.23	<u>241.79</u>	<u>151.12</u>	<u>12.41</u>	<u>4.8</u>		35 825	<u>3 001</u>	<u>725</u>
Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски, 100 м3 материала по проекту			30 415.90	88.79		7 117.32	20.78	4.51	12.4			32 099	258
Начисления: Н43= 3													
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>11 711.96</b>	<b><u>448.68</u></b>	<b><u>734.05</u></b>				<b>62 812</b>	<b><u>5 569</u></b>	<b><u>3 319</u></b>
						<b>10 529.25</b>	<b>80.25</b>					<b>53 925</b>	<b>995</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>11 711.96</b>	<b><u>448.68</u></b>	<b><u>734.05</u></b>				<b>62 812</b>	<b><u>5 569</u></b>	<b><u>3 319</u></b>
						<b>10 529.25</b>	<b>80.25</b>					<b>53 925</b>	<b>995</b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>					<b>3 349.46</b>						<b>21 516</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 8, 10, 12; %=76 - по стр. 14)</b>					<b>558.65</b>						<b>5 914</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 8; %=52 - по стр. 10, 12; %=56 - по стр. 14)</b>					<b>393.32</b>						<b>3 905</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>12 663.93</b>						<b>72 631</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>12 663.93</b>						<b>72 631</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>558.65</b>						<b>5 914</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>393.32</b>						<b>3 905</b>		
<b><u>Раздел 3. Бетонные и железобетонные работы</u></b>													
15. Е37-01-013-01	0.0576	6 159.16	<u>1 658.54</u>	<u>242.85</u>	354.77	<u>95.53</u>	<u>13.99</u>	<u>12.42</u>	<u>5.48</u>		2 433	<u>1 187</u>	<u>77</u>
Устройство бетонной подготовки при подаче бетонной смеси автосамосвалами, 100 м3 бетона			4 257.77	7.40		245.25	0.43	4.77	12.39			1 170	5
Вычт.ресурсы: С401-0211:[ М-(95822.09=944.06*101.5) ]													
Начисления: Н43= 3													
16. С401-0203	5.8464	800.00				4 677.12					22 023		
Бетон гидротехнический, класс В7,5 (М100), м3			800.00				4 677.12		3 766.93			22 023	
Объем: 1.92*1.015													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Начисления: Н43= 3													
17. Е37-04-002-13		0.039	29 065.42	<u>5 493.36</u>	<u>13 966.86</u>	1 133.55	<u>214.24</u>	<u>544.71</u>	<u>12.42</u>	<u>4.94</u>	7 438	<u>2 661</u>	<u>2 691</u>
Устройство из сборного железобетона труб, 100 м3 сборных конструкций				9 605.20	1 787.84		374.60	69.73	5.57	12.4		2 087	865
Начисления: Н43= 3													
18. С403-1313		30	592.96			17 788.80					83 802		
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 600 мм, м				592.96			17 788.80		2 793.4			83 802	
Начисления: Н43= 3													
19. Е37-04-002-06		0.1014	46 663.30	<u>6 953.01</u>	<u>19 107.42</u>	4 731.66	<u>705.04</u>	<u>1 937.49</u>	<u>12.41</u>	<u>4.92</u>	27 599	<u>8 749</u>	<u>9 532</u>
Устройство из сборного железобетона стенок, открьлок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором, 100 м3 сборных конструкций				20 602.87	2 446.20		2 089.13	248.04	4.46	12.4		9 318	3 076
Начисления: Н43= 3													
20. С403-8200		10.14	2 718.95			27 570.15					161 837		
Блоки порталных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные (ОП-6), м3				2 718.95			27 570.15		5.87			161 837	
Начисления: Н43= 3													
21. Е42-01-014-01		0.0675	22 410.02	<u>3 387.20</u>	<u>19 022.82</u>	1 512.68	<u>228.64</u>	<u>1 284.04</u>	<u>12.41</u>	<u>5.36</u>	9 720	<u>2 837</u>	<u>6 882</u>
Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами массой до 1 т, 100 м3 плит					2 135.29			144.13	1	12.4			1 787
Объем: 0.09*25													
Начисления: Н43= 3													
22. С403-0902		6.75	3 438.20			23 207.85					84 940		
Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна (ПП-10-15), м3				3 438.20			23 207.85		12 583.63			84 940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Начисления: Н43= 3													
23. Е27-09-004-01		0.12	4 664.43	<u>637.23</u>	<u>2 900.59</u>	559.73	<u>76.47</u>	<u>348.07</u>	<u>12.42</u>	<u>5.14</u>	3 108	<u>950</u>	<u>1 789</u>
Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт.				1 126.61	322.40		135.19	38.69	2.73	12.41		369	480
Начисления: Н43= 3													
24. С403-1213		0.48	1 548.45			743.26					1 918		
Столбики сигнальные железобетонные СС-1, м3 Объем: 0.04*4				1 548.45			743.26		3 996.54			1 918	
Начисления: Н43= 3													
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>						<b>82 279.57</b>	<b><u>1 319.92</u></b>	<b><u>4 128.30</u></b>			<b>404 818</b>	<b><u>16 384</u></b>	<b><u>20 971</u></b>
							<b>76 831.35</b>	<b>501.02</b>				<b>367 464</b>	<b>6 213</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>82 279.57</b>	<b><u>1 319.92</u></b>	<b><u>4 128.30</u></b>			<b>404 818</b>	<b><u>16 384</u></b>	<b><u>20 971</u></b>
							<b>76 831.35</b>	<b>501.02</b>				<b>367 464</b>	<b>6 213</b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>						<b>73 987.18</b>					<b>354 520</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 15, 17, 19; %=76 - по стр. 21; %=121 - по стр. 23)</b>						<b>2 094.90</b>					<b>22 118</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15, 17, 19; %=56 - по стр. 21; %=76 - по стр. 23)</b>						<b>1 236.80</b>					<b>12 279</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>85 611.27</b>					<b>439 215</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>						<b>85 611.27</b>					<b>439 215</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>2 094.90</b>					<b>22 118</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>1 236.80</b>					<b>12 279</b>		
<b><u>Раздел 4. Прочие работы</u></b>													
25. Е41-01-008-07		2.04	1 310.40	<u>516.76</u>	<u>5.66</u>	2 673.22	<u>1 054.19</u>	<u>11.55</u>	<u>12.41</u>	<u>2.89</u>	26 265	<u>13 083</u>	<u>33</u>
Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя, 100 м2 изолируемой поверхности				787.98			1 607.48		8.18	1		13 149	
Начисления: Н43= 3													
26. Е01-02-040-01		3	1 804.03	<u>279.88</u>	<u>2.04</u>	5 412.09	<u>839.64</u>	<u>6.12</u>	<u>12.41</u>	<u>2.43</u>	39 842	<u>10 420</u>	<u>15</u>
Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную, 100 м2				1 522.11			4 566.33		6.44	1		29 407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Начисления: Н43= 3													
27.	С414-0137	3.6	168.53			606.71					2 785		
	Семена газонных трав (смесь), кг			168.53			606.71		773.51			2 785	
	Объем: 1.0*1.2												
Начисления: Н43= 3													
28.	Е41-01-013-02	0.069	597.37	<u>296.22</u>	<u>251.13</u>	41.22	<u>20.44</u>	<u>17.33</u>	<u>12.41</u>	<u>6.9</u>	382	<u>254</u>	<u>120</u>
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната, 100 м уплотнения			50.02	75.66		3.45	5.22	2.67	12.4		9	65
	Вычт.ресурсы: С101-0309:[ М-(34603.18=42199.00*0.82) ]												
Начисления: Н43= 3													
29.	С101-0309	0.00243	42 199.00			102.54					274		
	Канаты пеньковые пропитанные d=20,7 мм, т			42 199.00			102.54		112			274	
	Объем: 0.023*0.0354								614.84				
Начисления: Н43= 3													
30.	Е41-01-013-02	0.087	597.37	<u>296.22</u>	<u>251.13</u>	51.97	<u>25.77</u>	<u>21.85</u>	<u>12.41</u>	<u>6.9</u>	482	<u>320</u>	<u>151</u>
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната, 100 м уплотнения			50.02	75.66		4.35	6.58	2.67	12.4		12	82
	Вычт.ресурсы: С101-0309:[ М-(34603.18=42199.00*0.82) ]												
Начисления: Н43= 3													
31.	С101-0309	0.01149	42 199.00			484.87					1 294		
	Канаты пеньковые пропитанные d=39,8 мм, т			42 199.00			484.87		112			1 294	
	Объем: 0.029*0.132								614.84				
Начисления: Н43= 3													
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						9 372.62	<u>1 940.04</u>	<u>56.85</u>			71 324	<u>24 077</u>	<u>319</u>
							7 375.73	11.80				46 930	147
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						9 372.62	<u>1 940.04</u>	<u>56.85</u>			71 324	<u>24 077</u>	<u>319</u>
							7 375.73	11.80				46 930	147
. МАТЕРИАЛОВ -						1 194.12					4 353		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 25, 28, 30; %=68 - по стр. 26)						1 828.40					19 233		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 25, 28, 30; %=36 - по стр. 26)						1 100.77					10 929		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						12 301.79					101 486		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4						12 301.79					101 486		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						1 828.40					19 233		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						1 100.77					10 929		


**Раздел 5. Устройство покрытия переезда**

32. E27-04-001-01	4.2	2 520.14	<u>133.78</u>	<u>2 368.36</u>	10 584.59	<u>561.88</u>	<u>9 947.11</u>	<u>12.41</u>	<u>4.37</u>	50 715	<u>6 973</u>	<u>43 469</u>
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)			18.00	198.62		75.60	834.20	3.62	12.41		274	10 352
Объем: 302-162												
Начисления: H43= 3												
33. C408-0122	462	104.66			48 352.92					334 068		
Песок природный для строительных работ средний, м3			104.66			48 352.92		723.09			334 068	
Объем: 140*1.1												
Начисления: H43= 3												
34. E27-04-003-01	0.18	3 253.40	<u>411.00</u>	<u>2 804.60</u>	585.61	<u>73.98</u>	<u>504.83</u>	<u>12.41</u>	<u>4.85</u>	3 391	<u>918</u>	<u>2 448</u>
Устройство оснований и покрытий из песчано- гравийных или щебеночно- песчаных смесей однослойных толщиной 16 см, 1000 м2 основания или покрытия			37.80	367.68		6.80	66.18	3.62	12.41		25	821
Начисления: H43= 3												
35. C408-0205	35.136	156.93			5 513.89					43 444		
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %, м3			156.93			5 513.89		1 236.44			43 444	
Объем: 9.6*1.22												
Начисления: H43= 3												




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						65 037.01	<u>635.86</u>	<u>10 451.94</u>			431 618	<u>7 891</u>	<u>45 917</u>
							53 949.21	900.38				377 811	11 173
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						65 037.01	<u>635.86</u>	<u>10 451.94</u>			431 618	<u>7 891</u>	<u>45 917</u>
							53 949.21	900.38				377 811	11 173
. МАТЕРИАЛОВ -						53 866.81					377 512		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 32, 34)						2 181.46					23 067		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 32, 34)						1 459.43					14 489		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						68 677.90					469 174		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5						68 677.90					469 174		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						2 181.46					23 067		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						1 459.43					14 489		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ						189 192.78	<u>6 111.21</u>	<u>34 221.09</u>			1 140 125	<u>75 860</u>	<u>217 505</u>
							148 860.50	8 533.45				846 763	105 836
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						189 192.78	<u>6 111.21</u>	<u>34 221.09</u>			1 140 125	<u>75 860</u>	<u>217 505</u>
							148 860.50	8 533.45				846 763	105 836
. МАТЕРИАЛОВ -						132 397.57					757 901		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 5, 7; %=68 - по стр. 3, 4, 6, 26; %=104 - по стр. 8, 10, 12; %=76 - по стр. 14, 21; %=102 - по стр. 15, 17, 19; %=121 - по стр. 23, 32, 34; %=88 - по стр. 25, 28, 30)						14 045.32					148 242		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 5, 7; %=36 - по стр. 3, 4, 6, 26; %=64 - по стр. 8; %=52 - по стр. 10, 12, 15, 17, 19, 25, 28, 30; %=56 - по стр. 14, 21; %=76 - по стр. 23, 32, 34)						8 265.52					82 045		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						211 503.62					1 370 412		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						211 503.62					1 370 412		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						14 045.32					148 242		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						8 265.52					82 045		

Составил: Т.Н.Алещенкова



(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Л.В. Супрун



(должность, подпись, Ф.И.О)