



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Комитет
городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»

236040, г. Калининград, пл. Победы, 1
тел. (4012) 92-31-18, 92-33-29
факс (4012) 92-34-85, 92-34-19
E-mail: komgorhoz@klgd.ru

от 06.05.2019 № 038-19/у-22-286

на № 038-19/у-22 от 08.04.2019

Директору
МКУ «Калининградская служба заказчика»
Л.И. Комраковой

ул. Подп. Иванникова, 1, каб. 1,
г. Калининград, 236040

Уважаемая Лариса Ивановна!

Управлением благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» рассмотрен Ваш запрос о согласовании проекта компенсационного озеленения объекта «Благоустройство территории, прилегающей к мемориалу «Аллея героев Морской Авиации. Памятник воздушным разведчикам» в г. Калининграде».

Сообщаем, что в соответствии с перечетной ведомостью от 25.03.2019 № 11 планируется вырубка 18 деревьев и 24 кустов.

В представленном проекте компенсационного озеленения (проект МКУ «КР МКД», стадия П, листы 1-3), в соответствии с требованиями ст.6 Закона Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых насаждений», баланс вырубаемых (перечетная ведомость) и высаживаемых (экспликация зеленых насаждений проекта, листы 1-2) зеленых насаждений соблюден.

На основании вышеизложенного сообщаем, что проект компенсационного озеленения, разработанный МКУ «КР МКД», предусматривающий компенсационную посадку в количестве 42 шт. зеленых насаждений, из них 18 деревьев и 24 куста, согласован.

Для выполнения работ по компенсационному озеленению Вам необходимо:

1. Организовать посадку зеленых насаждений в ближайший сезон, подходящий для посадки саженцев деревьев в открытый грунт, после вырубки зеленых насаждений, но не позднее срока окончания действия порубочного билета, полученного с целью вырубки зеленых насаждений на объекте, в соответствии с согласованным проектом компенсационного озеленения (проект МКУ «КР МКД», стадия П, листы 1-2):

- на объекте благоустройства в количестве 24 куста спиреи японской в живую изгородь (шаг посадки 0,5 м);

- на территории МАОУ СОШ № 11 (ул. Мира, 1) 18 грабов обыкновенных (сортовых).

2. При посадке зеленых насаждений необходимо в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) строго выдержать все нормативные расстояния до инженерных коммуникаций, а также пешеходных дорожек, зданий и сооружений, существующих деревьев, ограждений и опор осветительной сети, а также учесть требования Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161.

3. Посадочный материал для компенсационного озеленения должен быть только из питомника и соответствовать следующим требованиям:

3.1.

№ п.п.	Наименования вида	Ед. изм.	Кол-во	Возраст (лет) не менее	Высота (м) не менее	Обхват ствола на высоте 1,3 м, не менее (см)
1	Граб обыкновенный (сортовой)	шт.	18	10	1,5	8
2	Спирея японская (сортовая)	шт.	24	высота – не менее 0,5 м, количество скелетных ветвей не менее 5 шт.		
ИТОГО:		18 деревьев, 24 куста				

3.2. Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой (размерами: диаметр не менее 0,5 м, высота - не менее 0,4 м), упакованной в мешковину, металлическую сетку или в контейнер (объем контейнера - не менее 50 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Саженцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Посадочный материал граба обыкновенного должен быть однородным по сорту и сформирован для посадки в живую изгородь. Саженцы граба обыкновенного должны иметь одинаковую высоту, достаточное количество облиственных ветвей (расстояние между рядами ветвей - не более 20 см) по всей высоте ствола, иметь длину побегов, отходящих от основного ствола не менее 35 см длиной. При закладке живой изгороди из грабов необходимо обеспечить одинаковую высоту саженцев (подстричь до одинаковой высоты).

3.3. Саженцы кустарников должны быть в контейнерах объемом не менее 5 литров, иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, симметричную сформированную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, здоровую хорошо развитую разветвленную корневую систему.

4. Для всех высаживаемых деревьев и кустарников в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50 % от объема посадочной ямы.

5. После посадки около каждого дерева сформировать приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить комплект из 3 (трех) вертикальных кольев, закрепленных между собой горизонтальными перемычками с креплением 3-х растяжек на штамбе (каждая через восьмерку с использованием степлера для

соединения мягких тканей прокладки). Для мягкой прокладки использовать мешковину, геотекстиль или специальные резиновые муфты. Для всех деревьев выбрать одинаковый материал для прокладки. Диаметр окоренных кольев не менее 5 см, высота 1,5 м над уровнем земли после установки, общая высота не менее 2,0 м.

Информируем, что установка окоренных кольев для поддержки («заякоривания») крупномерных зеленых насаждений, высаженных на территории Калининграда, является одним из мероприятий, необходимых для обеспечения лучшей приживаемости зеленых насаждений, увеличению сроков службы креплений для растений, а также для обеспечения эстетической привлекательности новых посадок деревьев.

С целью организации качественного полива после посадки вдоль живой изгороди из спиреи японской (сортовой) сформировать канавку шириной не менее 0,5 м.

5. За высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать уход (полив, прополку приствольных лунок) в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, и утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153.

6. На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.

Начальник управления
благоустройства, озеленения и экологии



С.А. Васильева