

< 01 * 1 * 5-1-1

Смета на  руб.

Директор ООО «Ассоциация собственников жилья»
И.И. Русевич

2013г.

Ассоциация собственников жилья

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на Сумму

руб.

Директор



И.И. Русевич

2013г.

Объемы работ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 5-1-1

на капитальный ремонт внутриквартального (дворового) проезда по ул. У. Громовой, ж/д №2-18 в г. Калининграде

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5

Раздел 1. Демонтажные работы

1.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	1.962
2.	E68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м2	0.365
3.	E68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	6.79
4.	X311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	413.525
5.	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	413.525

Раздел 2. Проезжая часть

6.	E01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.8938
7.	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	1430.08
8.	E01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.8938
9.	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	4.36
10.	C408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	479.6
11.	E27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	2.18

01 * 1 * 5-1-1 >

ПК РИК (вер. 1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
12.	E27-06-027-01	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	1.526
13.	C407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	155.652
14.	E27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	218
15.	С цена поставщик	Плитка тротуарная (типа "Кирпич") 200x100x80 серая (М300)	м2	2223.6
16.	E66-22-1	Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер	1 люк	14
17.	E01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0164
18.	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	26.208
19.	E01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.0164
20.	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1638
21.	C408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	18.018
22.	E27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	3.64
23.	C403-8022	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,652 м3/ (ГОСТ 6665-91) -	шт.	364
Раздел 3. Тротуар				
24.	E01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0986
25.	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	158.176
26.	E01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.0986
27.	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.7305
28.	C408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	80.355
29.	E27-06-027-01	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.183
30.	C407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	18.666
31.	E27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	36.525

ИКУ «КР МКД»

отдел №1

04/04

22 * 23 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4
32.	Плитка "Кирпич" 200*100*60 серая (М300)	м2	276.42
33.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00541
34.	Перевозка груза автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	8.656
35.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.00541
36.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0541
37.	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.951
38.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.705
39.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.053559
40.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	13.72517
41.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (ГОСТ 6665-91)	шт.	270.5

Составил: Инженер ПТО ООО "ЭкзонСтройЭнерго" Тимофеева Ю.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Мастер ООО «ИРОО «АСЖ» Богданов Ю.И.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Вед. специалист отд. контроля:
подготовки и организации ремонта
жилищного фонда
Администрации Московского района

Смирнов Д.В.

Гл. специалист отд. комитета Архитектуры и строительства
администрации городского округа «Город Калининград»

СОГЛАСОВАНО
Комитет
архитектуры и строительства
отдел капитального ремонта
муниципальной собственности
«30» 07 2012 г.
Подпись: *В.И. Сидорова*

Отдел контроля
МКУ «Капитальный ремонт Многоквартирных Домов»
Виды и объемы работ
«СОГЛАСОВАНЫ»
Исполнитель: *А.И. Смирнов*
«17» 06 2012 г.
Контроль: *Л.А. Романова*
20__ г.

МКУ «КР МКЦ»
В.И.