

Площадь вырубki - 130 кв.м.

В соответствии с перечётной ведомостью зеленых насаждений №26 от 20.05.2020 и №90 от 13.11.2020 в границах земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:130710:1362 и 39:15:130710:1358, расположено 65 зеленых насаждений, из которых под- лежат вырубке 33 дерева (ива - 1шт., осина - 13шт., дуб черешчатый - 1шт., яблоня - 4шт., алыча - 3шт., боярышник - 11шт.) и 32 куста (боярышник - 5шт., дерен белый - 27 шт.).

В проекте компенсационного озеленения объекта «Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде» запланирована компенсационная посадка зеленых насаждений до 1 ноября 2022года. Сроки определены с учетом разрешения на строительство от 18.09.2017 № 39-RU39301000-133-2017.

Компенсационное озеленение выполнено в соответствии с требованиями п. 9.5 табл. 3 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в части соблюдения нормативных расстояний при посадке зеленых насаждений.

План посадки зеленых насаждений и ведомость элементов озеленения представлены на листе «Посадочный план. Разбивочный план. М 1:500».

Компенсационное озеленение высадить на территории объекта строительства по ул. Рассветной (КН 39:15:130710:1358).

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать следующим требованиям в соответствии с МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». Посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом (ГОСТ 28055-89).

В проекте применены саженцы лиственных и хвойных древесных пород, относящиеся к 3-5 группе качества, и саженцы кустарников, предназначенные для "массовых и специальных посадок".

Саженцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамп, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями. Объем контейнера – не менее 50 литров.

Саженцы кустарников должны быть в контейнерах объемом не менее 5,0 л., иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, без поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Взамен инв. №	Подпись и дата	Саженцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамп, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями. Объем контейнера – не менее 50 литров. Саженцы кустарников должны быть в контейнерах объемом не менее 5,0 л., иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, без поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.																					
		<table border="1" style="width: 40%;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>Изм.</td><td>Копия</td><td>Лист</td><td>Подп.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr> </table> ОКЗ Лист 4																		Изм.	Копия	Лист	Подп.
Изм.	Копия	Лист	Подп.	Подп.	Дата																		

Для всех высаживаемых деревьев и кустарников в посадочную яму предусмотреть внесение не менее 50% растительной земли.

№	Наименование вида	Ед. изм	Количество	Возраст, лет не менее	Параметры, м. не менее	Диаметр ствола на высоте 1,3м, см не менее
ДЕРЕВЬЯ						
1	Вишня мелкопильчатая	шт.	5	12	Общая 3 Штамба 1,8 Крона Ø0,7	3
2	Сосна черная	шт.	9	12	2	
3	Рябина обыкновенная	шт.	26	12	3,5	4
	Всего деревьев	шт.	40			
КУСТЫ						
4	Сирень Мейера Палибин	шт.	9	5	1,2	
5	Гортензия древовидная	шт.	33	5	0,5	
	Всего высаживаемого кустарника группового	шт	42			
6	Спирея серая	шт.	73	5	0,5	
7	Лапчатка кустарниковая	шт.	1624	5	0,5	
	Всего высаживаемого кустарника рядового	шт	1697			
ИТОГО			40 деревьев, 1739 кустарников			

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями до момента передачи заказчиком собственнику или пользователю земельного участка на котором выполнено компенсационное озеленение необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, и утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

Изна.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подл.	Дата	ОКЗ			5