

Пояснительная записка

При строительстве объекта: «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства – от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску» (IV подэтап) объекта была произведена рубка деревьев.

Согласно согласованной перечетной ведомости от 21.12.2018 № 72 под нужды строительства вырубке подлежат 690 зеленых насаждений. Общая площадь вырубаемых зеленых насаждений составляет 5 520 м². Распределение вырубаемых зеленых насаждений по породам следующее:

№ п/п	Наименование вида (породы)	Количество, шт.	Экологическая ценность вида (породы), балл
1	Яблоня д.	23	23x8=184
2	Клен остролистный	216	216x11=2376
3	Дуб черешчатый	26	26x11=286
4	Слива д.	6	6x9=54
5	Осина	116	116x9=1044
6	Алыча	4	4x8=32
7	Ясень	18	18x10=180
8	Липа мелк.	46	46x9=414
9	Бузина черн.	1	1x16=16
10	Робиния ложн.	86	84x5=420
11	Дуб пирамидальный	5	5x13=65
12	Ива	64	64x7=448

1. липа мелколистная высотой не менее 2,5 м, обхватом ствола на высоте 1,3 м - не менее 8 см и дуб черешчатый высотой не менее 2 м, обхватом ствола на высоте 1,3 м - не менее 6,0 см согласно по сметной документации, прошедшей проверку сметных нормативов в ГАУ КО «Центр Проектных Экспертиз и ценообразования в строительстве», возраст саженцев 10 лет.

2. Все саженцы для посадки приобретаются в лицензированных питомниках, с предоставлением подтверждающих документов.

3. Саженцы деревьев должны быть с закрытой корневой системой, размерами кома земли не менее 0,8х0,8х0,5 м, упакованной в мешковину, металлическую сетку или саженцы, **выращенные в контейнерах**, иметь здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.


Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков **поражения болезнями и вредителями**.

Высадку деревьев выполнять с шагом (интервалом) посадки 5 метров.

Для всех высаживаемых деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50% объема посадочной ямы, кроме того предусмотреть полив зеленых насаждений до передачи объекта обслуживающей организации.

Установить колья для поддержки посаженных деревьев, осуществлять уход и полив за высаженными растениями в соответствии с Правилами создания и содержания зеленых насаждений в городах РФ, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова и утвержденным приказом Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12. 1999 № 153.

Сроки посадки саженцев до 01.11. 2022 года.

						Пояснительная записка		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разработал	Зенкова				10.22	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Белоусов				10.22	П	3	2
								