



Ведомость элементов озеленения

№	Наименование	Шт.	Группа ценности	Экологическая ценность, Балл	Возраст, лет	Параметры саженцев, м	Примечание
1	Робиния ложноакациевая "Умбракулифера"	59	I	1х59=64,9	Не менее 12 лет	Не менее 3,0 м, Ф3 см на высоте ствола 1,3 м	
	Итого деревьев:	58		638			
2	Кизильник блестящий	50	II	50х15=750		Не менее 0,5 м, кол-во скелетных ветвей - 5 шт.	
3	Калина обыкновенная "Розеум"	10	I	10х20=200		Не менее 0,7 м, кол-во скелетных ветвей - 5 шт.	Пересаживаемое
4	Сирень обыкновенная	4					
	Итого кустарников:	64		950			
5	Кизильник блестящий	4,55	II	4,55х15=68,25			
	Итого живой изгороди:	4,55		68,25			

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- КВ — Канализация бытовая
- ЭК — Электрический кабель
- Т — Тепловая сеть
- Г — Газопровод
- В — Водопровод
- — Робиния ложноакациевая "Умбракулифера"
- — Кизильник блестящий
- — Калина обыкновенная "Розеум"
- — Сирень обыкновенная

56-2023			
Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Летняя, 50а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение			
Изм.	Калин	Лист	№ док.
Разработал	Сухоминин АА	12.2023	
Проверил	Ковалев Е.Ю.	12.2023	
Проект компенсационного озеленения		Стадия	Лист
		П	8
Разбивочный чертеж, совмещенный с посадочным планом, планом подземных коммуникаций М1:500			
Н. контр.	Мамбека Е.Е.	12.2023	
ГИП	Мамбека Е.Е.	12.2023	
ООО "Сегмент-проект"			

ИЖУПЛА, Плановый отдел