

Государственное казенное учреждение  
Калининградской области  
«Управление дорожного хозяйства  
Калининградской области»

**ПРОЕКТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ**

объекта «Строительство эстакады «Восточная»  
от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект  
и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через  
р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде  
Калининградской области, II этап (II подэтап (2 участок))»

Проектная документация

Корректировка

«Утверждаю»  
и.о. председателя комитета  
городского хозяйства и  
строительства администрации  
городского округа  
«Город Калининград»

  
И.Ф. Пильтихина  
«26 июня» 2026 г.  


«Согласовано»  
Министерство природных ресурсов  
и экологии Калининградской области

  
«26 мая» 2026 г.  


Калининград  
2026

038-19/4-139  
от 27.05.2026

## Пояснительная записка


Данным проектом внесены изменения в ранее утвержденный проект компенсационного озеленения от 02.12.2022 № 038-19/у-210-1559 (далее – Проект) в части мест посадки, ассортимента и параметров высаживаемых зеленых насаждений. В Проект были внесены следующие изменения:

1. В связи с отсутствием возможности пересадки уже укорененных деревьев и закупки саженцев, ранее предусмотренных к посадке, а именно: вместо 231 саженца Липы мелколистной и 127-ми саженцев Клена остролистного «Друммонди» текущим проектом предусмотрена посадка 244-х саженцев липы мелколистной «Ранчо» и 114-ти саженцев клена остролистного (сортового). Высадка туи западной – без изменений.

2. В связи с корректировкой проектных решений, связанных с изменением планового положения трассы и установкой автопавильона в границах населенного пункта, были откорректированы места посадки зеленых насаждений на плане после уточнения топографической съемки местности.

Параметры высаживаемых саженцев установлены согласно п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42.

При строительстве объекта «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области II этап (II подэтап (2 участок))» была произведена рубка деревьев в соответствии с выданным порубочным билетом от 06.11.2019 № 0399 (перечетная ведомость зеленых насаждений от 04.10.2019 № 52). Вырубка подтверждена актом

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Проект компенсационного озеленения объекта «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области II этап (II подэтап (2 участок))»		
Разработал		Благова			04.26	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Белоусов			04.26	II	3	6
						Пояснительная записка 		

освидетельствования места вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений от 22.12.2021 № 373.

Распределение вырубленных зеленых насаждений по породам следующее:

№ п/п	Наименование вида (породы)	Количество, шт.	Экологическая ценность вида (породы), балл
1	Вишня обыкновенная	4	4x8=32
2	Клен остролистный	85	85x11=935
3	Туя западная	12	7x12=84
4	Яблоня домашняя	6	6x8=48
5	Слива домашняя	4	4x9=36
6	Алыча	1	4x8=32
7	Ясень обыкновенный	29	29x10=290
8	Липа крупнолистная	55	55x9=495
9	Рябина обыкновенная	6	10x6=16
10	Дуб черешчатый	2	2x11=22
11	Ива козья	18	18x7=126
12	Береза пушистая	7	8x7=56
13	Граб	94	10x94=940
14	Ольха серая	31	7x31=217
15	Сосна обыкновенная	4	4x11=44
16	Ель европейская	7	7x8=56
17	Боярышник однопестичный	1	1x8=8
18	Груша обыкновенная	1	1x9=9
19	Каштан конский	4	4x9=36
	ИТОГО	371	3482

Площадь вырубаемых зеленых насаждений - 3330 кв. м.

						Проект компенсационного озеленения объекта «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области II этап (II подэтап (2 участок))»			
									Пояснительная записка
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов	
							П	4	6
Разработал		Благова			04.26				
Проверил		Белоусов			04.26				




Проектом предусмотрена компенсационная посадка в границах красных линий улично-дорожной сети, а именно по ул. Молодой гвардии, ул. Орбитальной, ул. Орудийной и ул. Аэропортной в количестве **371 дерево**:

№ п/п	Наименование вида (породы)	Количество, шт.	Экологическая ценность вида (породы), балл
1	Липа мелколистная «Ранчо»	244	244x10=2440
2	Клен остролистный (сортовой)	114	114x11=1254
3	Туя Западная	13	13x7=91
	<b>ИТОГО</b>	<b>371</b>	<b>3785</b>

Проект компенсационного озеленения совмещен с планом сетей. В соответствии с дендрологическими особенностями растений предусмотрена посадка 371 дерева **первой группы ценности (особо ценные)**.

Посадочный материал должен быть только из питомника соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59370-2021 «Зеленые стандарты. Посадочный материал декоративных растений»:

1. липа мелколистная «Ранчо» высотой не менее 250 см, выкопанным с комом земли и запакованным в мешковину, клен остролистный (сортовой) высотой не менее 250 см, выращенным в контейнере объемом не менее 20 л. Саженцы лиственных пород должны иметь обхват ствола на высоте 1 м, не менее 8 см. Саженцы среднерослых хвойных растений - туя западная высотой не менее 150 см диаметром кома 45 см.
2. Все саженцы для посадки приобретаются в питомниках, с предоставлением подтверждающих документов.
3. На саженцах деревьев не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями. Саженцы деревьев должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол,

Проект компенсационного озеленения объекта «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области II этап (II подэтап (2 участок))»						Стадия	Лист	Листов
						П	5	6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Пояснительная записка 		
Разработал		Благова			04.26			
Проверил		Белюсов			04.26			

здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Высадку деревьев выполнять с шагом (интервалом) посадки не менее 3 метра.

Для всех высаживаемых деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50% объема посадочной ямы, предусмотреть полив и внесение удобрений, установку поддерживающих конструкций из кольев.

До передачи объекта обслуживающей организации за высаженными растениями необходимо осуществлять уход и полив в соответствии с Правилами создания и содержания зеленых насаждений в городах РФ, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова и утвержденным приказом Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12. 1999 № 153.

Сроки посадки саженцев до 01.10. 2026 года

						Проект компенсационного озеленения объекта «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области II этап (II подэтап (2 участок))»								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов			
	Разработал	Благова			04.26	П	6	6						
	Проверил	Белоусов			04.26									
Пояснительная записка						