

< 2012 РЕМОНТ \* 86 \* 5 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 829 420 руб.

Адрес: г. Калининград, ул. Кр. Личья, д. 1, кв. 1  
И.С.Б. Русович  
2013

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

«УТВЕРЖДАЮ» ООО «КАПИТАЛ»

Смета на сумму: 1 829 420 руб.

И.С.Б. Русович  
20 г.

Объект: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу пер. Южный 1-7 литера А в г. Калининграде

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт кровли

Сметная стоимость: **1 829.420** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **2.812** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **299.839** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	ТЕРр 58-17-3	7.4	203.12	<u>201.95</u>	<u>1.17</u>	1 503.09	<u>1 494.43</u>	<u>8.66</u>	<u>12.11</u>	<u>3.85</u>	18 131	<u>18 098</u>	<u>33</u>
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли								1	1			
	Накладные расходы		83%			1 240.38				71%	12 850		
										=(83* (0.85))			
	Сметная прибыль		65%			971.38				52%	9 411		
										=(65* (0.8))			
	Всего с НР и СП					3 714.85					40 392		

И.С.Б. Русович

< 2012 РЕМОНТ \* 86 \* 5 >

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. ТЕРр 58-18-3		7.4	2 875.85	<u>685.02</u>	<u>51.83</u>	21 281.29	<u>5 069.15</u>	<u>383.54</u>	<u>12.11</u>	<u>6.47</u>	110 722	<u>61 387</u>	<u>2 482</u>
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки				2 139.00			15 828.60		2.96	1		46 853	
<i>Накладные расходы</i>			83%			4 207.39				71%	43 585		
<i>Сметная прибыль</i>			65%			3 294.95				=(83* (0.85))	31 921		
<i>Всего с НР и СП</i>						28 783.63				=(65* (0.8))	186 228		
3. ТЕРр 58-18-4		7.4	5 502.93	<u>806.67</u>	<u>80.64</u>	40 721.68	<u>5 969.36</u>	<u>596.74</u>	<u>12.11</u>	<u>6.48</u>	182 380	<u>72 289</u>	<u>3 867</u>
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки				4 615.62			34 155.59		3.11	1		106 224	
<i>Накладные расходы</i>			83%			4 954.57				71%	51 325		
<i>Сметная прибыль</i>			65%			3 880.08				=(83* (0.85))	37 590		
<i>Всего с НР и СП</i>						49 556.33				=(65* (0.8))	271 295		
5. ТЕРр 58-5-5		1.18	6 775.72	<u>1 449.90</u>	<u>67.19</u>	7 995.35	<u>1 710.88</u>	<u>79.28</u>	<u>12.11</u>	<u>6.4</u>	44 247	<u>20 719</u>	<u>507</u>
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м				5 258.63			6 205.18		3.71	1		23 021	
<i>Накладные расходы</i>			83%			1 420.03				71%	14 710		
<i>Сметная прибыль</i>			65%			1 112.07				=(83* (0.85))	10 774		
<i>Всего с НР и СП</i>						10 527.45				=(65* (0.8))	69 731		

< 2012 РЕМОНТ \* 86 \* 5 >

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	ТЕР 26-02-018-01	14.8	326.15	<u>149.80</u>	<u>159.20</u>	4 827.01	<u>2 217.03</u>	<u>2 356.16</u>	<u>12.11</u>	<u>3.78</u>	36 135	<u>26 848</u>	<u>8 906</u>
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности			17.15	2.26		253.82	33.49	1.5	12.09		381	405
	Объем: 740*2												
	Начисления: НЗ= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15												
	Накладные расходы		90%			2 025.47				77%	20 985		
										=(90* (0.85))			
	Сметная прибыль		60%			1 350.31				48%	13 081		
										=(59.5* (0.8))			
	Всего с НР и СП					8 202.79					70 201		
7.	ТССЦ 113-8070	476.56	36.04		36.04	17 175.22	17 175.22		152.77		72 804	72 804	
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг												
	Объем: 14.8*32.2												
8.	ТЕР 14-02-015-01	7.4	286.73	<u>122.64</u>	<u>1.26</u>	2 121.79	<u>907.51</u>	<u>9.34</u>	<u>12.11</u>	<u>6.55</u>	14 389	<u>10 990</u>	<u>61</u>
	Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия			162.83			1 204.94		2.77	1		3 338	
	Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]												
	Начисления: НЗ= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15												
	Накладные расходы		93%			843.98				79%	8 682		
										=(92.7* (0.85))			
	Сметная прибыль		64%			580.81				51%	5 605		
										=(63.75* (0.8))			
	Всего с НР и СП					3 546.58					28 676		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	ТССЦ 101-4134	925	13.13			12 145.25					34 965		
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 Объем: 740*1.25			13.13			12 145.25		37.8			34 965	
10.	ТЕР 12-01-023-01	7.4	2 240.64	<u>405.87</u>	<u>165.99</u>	16 580.71	<u>3 003.43</u>	<u>1 228.31</u>	<u>12.11</u>	<u>5.99</u>	97 941	<u>36 372</u>	<u>7 358</u>
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли <i>Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-4136:[ M-(5930.42=48.61*122) ]</i> <i>Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15</i> <i>Накладные расходы</i>			1 668.78	14.91		12 348.97	110.35	4.39	12.09		54 212	1 334
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			3 362.88				92%	34 690		
	<i>Всего с НР и СП</i>					21 656.17				=(108* (0.85))		16 591	
										=(55.25* (0.8))			
11.	Цена поставщика.	902.8	86.24			77 861.10			<u>1</u>	<u>1</u>	325 459		
	Металлочерепица с комплектующими, м2 Объем: 740*1.22 <i>Поправки: M: =350*1.03/4.18</i>			86.24			77 861.10		4.18	1		325 459	
12.	ТЕРр 58-2-2	0.04	2 618.75	<u>2 607.40</u>	<u>11.35</u>	104.75	<u>104.30</u>	<u>0.45</u>	<u>12.11</u>	<u>3.84</u>	1 265	<u>1 263</u>	<u>2</u>
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон <i>Накладные расходы</i>					86.57			1	1		897	
	<i>Сметная прибыль</i>		83%			67.80				71%	657		
	<i>Всего с НР и СП</i>		65%			259.11				=(83* (0.85))		2 818	
										=(65* (0.8))			
13.	ТЕР 10-01-003-01	4	394.62	<u>69.00</u>	<u>29.78</u>	1 578.46	<u>276.00</u>	<u>119.10</u>	<u>12.11</u>	<u>5.93</u>	7 386	<u>3 342</u>	<u>706</u>
	Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно <i>Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ M-(181.60=363.19*0.5) ]</i>			295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.82	12.1		3 337	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15</i>													
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 098		
										=(106.2* (0.85))			
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 480		
										=(53.55* (0.8))			
	Всего с НР и СП					2 033.34					11 964		
14.	Цена поставщика.	1.44	787.70			1 134.29			<u>1</u>	<u>1</u>	4 741		
	Окно слуховое ПВХ, м2			787.70			1 134.29		4.18	1		4 741	
	Поправки: М: =3260*1.01/4.18												
15.	ТЕР 10-01-044-12	0.022	8 588.02	<u>795.55</u>	<u>23.88</u>	188.94	<u>17.50</u>	<u>0.53</u>	<u>12.11</u>	<u>6.06</u>	781	<u>212</u>	<u>3</u>
	Обивка слух. окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (прим), 100 м2 проемов			7 768.60	1.33		170.91	0.03	3.31	12.07		566	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15												
	Накладные расходы		106%			18.58				90%	191		
										=(106.2* (0.85))			
	Сметная прибыль		54%			9.47				43%	91		
										=(53.55* (0.8))			
	Всего с НР и СП					216.99					1 063		
16.	ТЕР 12-01-012-01	0.56	4 972.00	<u>72.11</u>	<u>75.20</u>	2 784.32	<u>40.38</u>	<u>42.11</u>	<u>12.11</u>	<u>5.73</u>	9 565	<u>489</u>	<u>241</u>
	Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения			4 824.69	5.48		2 701.83	3.07	3.27	12.09		8 835	37
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15												
	Накладные расходы		108%			46.93				92%	484		
										=(108* (0.85))			
	Сметная прибыль		55%			23.90				44%	231		
										=(55.25* (0.8))			
	Всего с НР и СП					2 855.14					10 280		

< 2012 РЕМОНТ \* 86 \* 5 >

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	ТЕР 12-01-012-01	0.56	4 972.00	<u>72.11</u>	<u>75.20</u>	2 784.32	<u>40.38</u>	<u>42.11</u>	<u>12.11</u>	<u>5.73</u>	9 565	<u>489</u>	<u>241</u>
	(прим) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения			4 824.69	5.48		2 701.83	3.07	3.27	12.09		8 835	37
	Начисления: НЗ= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15												
	Накладные расходы		108%			46.93				92%	484		
	Сметная прибыль		55%			23.90				=(108* (0.85))			
	Всего с НР и СП					2 855.14				44%	231		
										=(55.25* (0.8))			
18.	ТЕРр 58-3-1	0.56	75.57	<u>75.35</u>	<u>0.22</u>	42.32	<u>42.20</u>	<u>0.12</u>	<u>12.11</u>	<u>3.91</u>	511	<u>511</u>	
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий								1	1			
	Накладные расходы		83%			35.03				71%	363		
	Сметная прибыль		65%			27.43				=(83* (0.85))	266		
	Всего с НР и СП					104.78				=(65* (0.8))	1 140		
19.	ТЕРр 58-19-3	0.56	6 219.31	<u>877.75</u>	<u>18.28</u>	3 482.81	<u>491.54</u>	<u>10.24</u>	<u>12.11</u>	<u>6.5</u>	14 813	<u>5 953</u>	<u>67</u>
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия			5 323.28	3.23		2 981.04	1.81	2.95	12.1		8 794	22
	Накладные расходы		83%			409.48				71%	4 242		
	Сметная прибыль		65%			320.68				=(83* (0.85))	3 107		
	Всего с НР и СП					4 212.97				=(65* (0.8))	22 162		
20.	ТЕР 12-01-009-02	0.56	8 813.16	<u>326.90</u>	<u>31.86</u>	4 935.37	<u>183.06</u>	<u>17.84</u>	<u>12.11</u>	<u>6.22</u>	17 005	<u>2 217</u>	<u>111</u>
	Устройство желобов подвесных, 100 м желобов			8 454.40	3.03		4 734.46	1.69	3.1	12.07		14 677	20
	Начисления: НЗ= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Накладные расходы</i>		108%			199.53				92%	2 058		
										=(108* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			101.61				44%	984		
										=(55.25* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					5 236.51					20 047		
21.	ТЕРр 58-10-6	0.05	8 719.75	<u>480.56</u>	<u>8.10</u>	435.99	<u>24.03</u>	<u>0.41</u>	<u>12.11</u>	<u>6.53</u>	800	<u>291</u>	<u>3</u>
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.			8 231.09			411.55		1.23	1		506	
	<i>Накладные расходы</i>		83%			19.94				71%	207		
										=(83* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			15.62				52%	151		
										=(65* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					471.55					1 158		
22.	ТЕРр 58-10-1	2.37	7 415.77	<u>333.04</u>	<u>13.17</u>	17 575.37	<u>789.30</u>	<u>31.21</u>	<u>12.11</u>	<u>6.53</u>	53 325	<u>9 558</u>	<u>204</u>
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м			7 069.56			16 754.86		2.6	1		43 563	
	<i>Накладные расходы</i>		83%			655.12				71%	6 786		
										=(83* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			513.05				52%	4 970		
										=(65* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					18 743.53					65 081		
23.	ТЕРр 58-22-1	1.98	1 357.93	<u>327.73</u>	<u>1.01</u>	2 688.70	<u>648.91</u>	<u>2.00</u>	<u>12.11</u>	<u>6.55</u>	16 267	<u>7 858</u>	<u>13</u>
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.			1 029.19			2 037.80		4.12	1		8 396	
	<i>Накладные расходы</i>		83%			538.60				71%	5 579		
										=(83* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			421.79				52%	4 086		
										=(65* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					3 649.09					25 932		

< 2012 РЕМОНТ \* 86 \* 5 >

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01


Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	ТЕРр 58-10-3	0.1	5 731.49	<u>578.30</u>	<u>8.10</u>	573.15	<u>57.83</u>	<u>0.81</u>	<u>12.11</u>	<u>6.53</u>	1 879	<u>700</u>	5
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.			5 145.09			514.51		2.28	1		1 173	
	<i>Накладные расходы</i>		83%			48.00				71%	497		
										=(83* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			37.59				52%	364		
										=(65* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					658.74					2 740		
25.	ТЕРр 58-10-5	0.05	4 604.75	<u>480.56</u>	<u>8.10</u>	230.24	<u>24.03</u>	<u>0.41</u>	<u>12.11</u>	<u>6.53</u>	802	<u>291</u>	3
	Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.			4 116.09			205.80		2.47	1		508	
	<i>Накладные расходы</i>		83%			19.94				71%	207		
										=(83* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			15.62				52%	151		
										=(65* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					265.80					1 160		
26.	ТЕРр 58-20-3	0.3	6 350.32	<u>635.76</u>	<u>12.96</u>	1 905.10	<u>190.73</u>	<u>3.89</u>	<u>12.11</u>	<u>6.49</u>	6 782	<u>2 310</u>	25
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м			5 701.60	2.33		1 710.48	0.70	2.6	12.07		4 447	8
	<i>Накладные расходы</i>		83%			158.89				71%	1 646		
										=(83* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			124.43				52%	1 205		
										=(65* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					2 188.42					9 633		
27.	ФЕР 15-04-025-01	1.1	1 435.08	<u>610.40</u>	<u>9.11</u>	1 578.59	<u>671.44</u>	<u>10.02</u>	<u>12.86</u>	<u>7.55</u>	11 393	<u>8 635</u>	76
	(Приказ № 339 от 13.07.2011)			815.57	0.15		897.13	0.17	2.99	13		2 682	2
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности												
	<i>Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		95%			638.03				80%	6 910		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										=(94.5*(0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		47%			315.66				37%	3 196		
	<i>Всего с НР и СП</i>					2 532.28				=(46.75*(0.8))		21 498	
28.	ФЕР 10-01-023-01 (Приказ № 631 от 29.12.2011) Укладка ходовых досок, 100 м ходов Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	1.14	1 059.33	<u>36.62</u> 1 007.15	<u>15.56</u> 1.35	1 207.63	<u>41.74</u> 1 148.15	<u>17.74</u> 1.54	<u>12.86</u> 5.37	<u>6.08</u> 13.53	6 810	<u>537</u> 6 166	<u>108</u> 21
	<i>Накладные расходы</i>		106%			45.88				90%	502		
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			23.37				43%	240		
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 276.88				=(53.55*(0.8))		7 552	
29.	ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0292 5	1 143.95	<u>891.55</u> 100.00	<u>252.40</u> 100.00	33.46	<u>26.08</u>	<u>7.38</u> 2.93	<u>12.11</u> 1	<u>6.45</u> 12.1	363	<u>316</u>	<u>48</u> 35
	<i>Накладные расходы</i>		99%			28.72				84%	295		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			17.41				48%	168		
	<i>Всего с НР и СП</i>					79.59				=(59.5*(0.8))		826	
30.	ТЕР 10-01-047-01 Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим) (на чердаке), 100 м2 проемов Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]	0.0292 5	21 600.54	<u>2 172.81</u> 18 732.98	<u>694.75</u> 16.96	631.82	<u>63.55</u> 547.94	<u>20.32</u> 0.50	<u>12.11</u> 3.88	<u>5.46</u> 12.09	3 007	<u>770</u> 2 126	<u>111</u> 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		106%			67.89				90%	698		
										=(106.2* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			34.59				43%	334		
										=(53.55* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					734.30					4 039		
31.	Цена поставщика. Блок дверной металлический, м2	2.925	985.65		985.65	2 883.01	2 883.01		1 4.18	1 1	12 051	12 051	
	<i>Поправки: М: =4000*1.03/4.18</i>												
32.	ТЕРр 60-2-1 Разборка дымовых кирпичных труб, 100 м	0.3	1 555.74	<u>1 425.95</u>	<u>129.79</u> 51.42	466.72	<u>427.79</u>	<u>38.94</u> 15.43	<u>12.11</u> 1	<u>6.45</u> 12.1	5 432	<u>5 180</u>	<u>251</u> 187
	<i>Накладные расходы</i>		78%			345.71				66%	3 542		
										=(78* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		63%			279.23				50%	2 684		
										=(63* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 091.66					11 658		
33.	X311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	45	7.42		<u>7.42</u>	333.94		<u>333.94</u>		<u>5.18</u> 1	1 730		<u>1 730</u>
	<i>Поправки: ЭМ: =38.44/5.18</i>												
34.	X403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалам и (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	45	27.37		<u>27.37</u>	1 231.68		<u>1 231.68</u>		<u>5.18</u> 1	6 380		<u>6 380</u>
	<i>Поправки: ЭМ: =141.78/5.18</i>												
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>251 023.47</b>	<b>24 532.58</b>	<b>6 593.28</b>			<b>1 129 826</b>	<b>297 625</b>	<b>33 542</b>
							<b>219 897.62</b>	<b>183.08</b>				<b>798 660</b>	<b>2 214</b>
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>251 023.47</b>	<b>24 532.58</b>	<b>6 593.28</b>			<b>1 129 826</b>	<b>297 625</b>	<b>33 542</b>
							<b>219 897.62</b>	<b>183.08</b>				<b>798 660</b>	<b>2 214</b>

  
 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.	<b>МАТЕРИАЛОВ -</b>					<b>111 198.87</b>					<b>450 020</b>		
.	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=71 - по стр. 1-3, 5, 12, 18, 19, 21-26; %=77 - по стр. 6; %=79 - по стр. 8; %=92 - по стр. 10, 16, 17, 20; %=90 - по стр. 13, 15, 28, 30; %=80 - по стр. 27; %=84 - по стр. 29; %=66 - по стр. 32)					<b>21 765.82</b>					<b>225 511</b>		
.	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=52 - по стр. 1-3, 5, 12, 18, 19, 21-26; %=48 - по стр. 6, 29; %=51 - по стр. 8; %=44 - по стр. 10, 16, 17, 20; %=43 - по стр. 13, 15, 28, 30; %=37 - по стр. 27; %=50 - по стр. 32)					<b>15 428.82</b>					<b>149 571</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>288 218.11</b>					<b>1 504 908</b>		
.	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>288 218.11</b>					<b>1 504 908</b>		
	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 1%</b>					<b>2 882.18</b>					<b>15 049</b>		
	<b>ИТОГО</b>					<b>291 100.29</b>					<b>1 519 957</b>		
	<b>НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%</b>					<b>5 822.01</b>					<b>30 399</b>		
	<b>ИТОГО</b>					<b>296 922.30</b>					<b>1 550 356</b>		
	<b>НДС - 18%</b>					<b>53 446.01</b>					<b>279 064</b>		
	<b>Всего с НДС</b>					<b>350 368.31</b>					<b>1 829 420</b>		

Составил:



*И.И. Серебрякова*

(должность, подпись, Ф.И.О)

Применение сметных нормативов согласовано:

Директор ГАУ КО «РЦС»

*В. Зыкова*



В. Зыкова

*02.06.2012 г.*