

Общество с ограниченной ответственностью
«Асгард»

Свидетельство СРО № П-019-3906303264 от 18.07.2017



*Заказчик: МКУ «УКС»
Контракт: № 2020.005-А от 12.10.2020*

**«Реконструкция гидротехнических
сооружений и улучшение санитарно-
экологического состояния притока реки
Голубой с благоустройством рекреационной
зоны в границах ул. Беланова- ул. Горбунова
– ул. Мира – ул. Жиленкова – ул. Габайдулина
–ул. Калачаева в г. Калининграде»
Проектная документация**

Проект компенсационного озеленения

Директор  *Чичикин О.А.*

ГИП  *Буланкин Д.А.*

г. Калининград 2021 год

Пояснительная записка.

В рамках реализации объекта «Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой с благоустройством рекреационной зоны в границах ул. Беланова- ул. Горбунова – ул. Мира – ул. Жиленкова – ул. Габайдулина –ул. Калачаева в г. Калининграде».

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов: 39:15:120307, 39:15:120311, 39:15:120305, 39:15:120308, 39:15:120314, 39:15:120313, 39:15:120309, 39:15:120310.

В соответствии с перечетной ведомостью зеленых насаждений от 15.02.2020г №13 расположено 460 зеленых насаждений, из которых планируется вырубить 23 деревьев и 2 кустарника.

Площадь земельного участка, в границах которого предусмотрено компенсационное озеленение, составляет 38910 кв.м. площадь вырубаемых деревьев равна 119 кв.м.

В проекте компенсационного озеленения объекта «Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой с благоустройством рекреационной зоны в границах ул. Беланова- ул. Горбунова – ул. Мира – ул. Жиленкова – ул. Габайдулина –ул. Калачаева в г. Калининграде». запланирована компенсационная посадка зеленых насаждений в сроки действия порубочного билета (или выданного разрешения на строительство).

Компенсационное озеленение выполнено в соответствии с требованиями п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата
			Разработал	Макогон В.А.				
			ГИП	Буланкин Д.А.				
			Н. контр.	Чичикин О.А.				
			ПЗ					
			Пояснительная записка					
			Стадия	Лист	Листов			
			П	1	3			
			000 «Асгард»					

15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского совета депутатов Калининграда и сооружений (не менее 5 м), края проезжей части улицы, ограждений и инженерных коммуникаций (не менее 2 м), края тротуара (не менее 0,7 м для деревьев).

Посадка зеленых насаждений и ведомость элементов озеленения представлены на посадочном плане.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать следующим требованиям:

№ п. п.	Наименование вида	Ед.изм	Кол-во	Возраст, лет	Высота (м) не менее	Диаметр ствола на высоте 1,3 м, не менее (см)
1	Сосна обыкновенная	шт.	15	12	2,5	4,0
2	Пихта европейская	шт.	8	12	1,5	3,0
3	Сирень обыкновенная	шт.	2	5	1	-
Итого:			25			

Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой (размерами: диаметр не менее 0,5 м, высота – не менее 0,4 м), упакованной в мешковину, металлическую сетку или контейнер (объем контейнера – не менее 50 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Саженцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Посадочный материал сосны обыкновенной и пихты европейской должен быть однородным по сорту, иметь достаточное количество облиственных ветвей по всей высоте ствола.

Саженцы кустов должны быть в контейнерах объемом не менее 5,0 л., иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, симметричную

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

сформированную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, здоровую хорошо развитую разветвленную корневую систему.

Для всех высаживаемых деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50 % объема посадочной ямы.

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями (до момента передачи зеленых насаждений собственнику или пользователю земельного участка, на котором выполнено компенсационное озеленение) необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, и утверждёнными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

Компенсационное озеленение планируется выполнить в срок 31.07.2021 г., но не позднее истечения срока действия разрешения на строительство.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	ПЗ			