

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **3 038 102 руб.**

Смета на сумму: **3 038 102 руб.**

Директор МКУ ГО «Город Калининград» «Капитальный ремонт КР МКД»

Управляющий ЖСК «Дружба»

/Е.В. Патруев/



2013 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)


на капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома № 65-71 по ул.Кирова

Сметная стоимость: **3 038.102** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **4.064** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **464.072** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001" "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1"

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1.	E46-04-008-04 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	11.26	165.55	<u>131.65</u>	<u>33.90</u>	1 864.09	<u>1 482.38</u>	<u>381.71</u>	<u>12.51</u>	<u>4.4</u>	20 224	<u>18 545</u>	<u>1 680</u>
	<i>Накладные расходы</i>		99%			1 467.56				84%	15 578		
										= (99 * (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			889.43				48%	8 902		
										= (59.5 * (0.8))			
	Всего с НР и СП					4 221.07					44 703		
2.	E58-1-1 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	11.26	172.51	<u>127.80</u>	<u>44.71</u> 6.95	1 942.46	<u>1 439.03</u>	<u>503.43</u> 78.26	<u>12.51</u>	<u>7.12</u> 12.49	21 587	<u>18 002</u>	<u>3 584</u> 977
	<i>Накладные расходы</i>		83%			1 259.35				71%	13 475		
										= (83 * (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			986.24				52%	9 869		
										= (65 * (0.8))			
	Всего с НР и СП					4 188.05					44 931		
3.	E58-2-2 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	<u>2 607.40</u>	<u>11.35</u>	52.38	<u>52.15</u>	<u>0.23</u>	<u>12.51</u>	<u>4.05</u>	653	<u>652</u>	<u>1</u>
	<i>Накладные расходы</i>		83%			43.28				71%	463		
										= (83 * (0.85))			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339		
										= (65* (0.8))			
	Всего с НР и СП					129.56					1 455		
4.	Е58-3-1 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	2.255	75.57	<u>75.35</u>	<u>0.22</u>	170.41	<u>169.91</u>	<u>0.50</u>	<u>12.51</u>	<u>4.09</u>	2 128	<u>2 126</u>	2
	Накладные расходы		83%			141.03				71%	1 509		
										= (83* (0.85))			
	Сметная прибыль		65%			110.44				52%	1 106		
										= (65* (0.8))			
	Всего с НР и СП					421.88					4 743		
5.	Е58-5-5 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	<u>1 449.90</u> <u>5 258.63</u>	<u>67.19</u>	677.57	<u>144.99</u> <u>525.86</u>	<u>6.72</u>	<u>12.51</u>	<u>7.02</u>	4 017	<u>1 814</u> <u>2 156</u>	47
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 288		
										= (83* (0.85))			
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	943		
										= (65* (0.8))			
	Всего с НР и СП					892.16					6 248		
6.	Е58-5-4 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.16	3 176.89	<u>1 205.91</u> <u>1 950.76</u>	<u>20.22</u>	508.30	<u>192.95</u> <u>312.12</u>	<u>3.24</u>	<u>12.51</u>	<u>7.02</u>	3 697	<u>2 414</u> <u>1 261</u>	23
	Накладные расходы		83%			160.15				71%	1 714		
										= (83* (0.85))			
	Сметная прибыль		65%			125.42				52%	1 255		
										= (65* (0.8))			
	Всего с НР и СП					793.87					6 666		
7.	Е58-5-4 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кобылки прим.), 100 м	0.42	3 176.89	<u>1 205.91</u> <u>1 950.76</u>	<u>20.22</u>	1 334.29	<u>506.48</u> <u>819.32</u>	<u>8.49</u>	<u>12.51</u>	<u>7.02</u>	9 706	<u>6 336</u> <u>3 310</u>	60
	Накладные расходы		83%			420.38				71%	4 499		
										= (83* (0.85))			
	Сметная прибыль		65%			329.21				52%	3 295		
										= (65* (0.8))			
	Всего с НР и СП					2 083.88					17 499		

Итого - 4Т


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	E58-12-1 (Приказ № 42-Од от 10.08.2012) Устройство обрешетки сплошной из досок(под крепление снегозадержателей, коньковой планки), 100 м2	2.086	3 803.88	<u>268.33</u> 3 489.80	<u>45.75</u> 5.68	7 934.89	<u>559.74</u> 7 279.72	<u>95.43</u> 11.85	<u>12.51</u> 2.85	<u>6.95</u> 12.54	28 413	<u>7 002</u> 20 747	<u>663</u> 149
	<i>Накладные расходы</i>		83%			474.42				71%	5 077		
										=(83* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			371.53				52%	3 719		
										=(65* (0.8))			
	Всего с НР и СП					8 780.84					37 209		
9.	E26-02-018-02 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	12.054	221.62	<u>101.80</u> 17.13	<u>102.69</u> 1.45	2 671.35	<u>1 227.07</u> 206.49	<u>1 237.80</u> 17.48	<u>12.51</u> 1.78	<u>3.39</u> 12.56	19 914	<u>15 351</u> 368	<u>4 196</u> 220
	Объем: 1126*0.7+208.6*2												
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	<i>Накладные расходы</i>		90%			1 120.10				77%	11 990		
										=(90* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			746.73				48%	7 474		
										=(59.5* (0.8))			
	Всего с НР и СП					4 538.18					39 378		
10.	C113-8070 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	249.51 78	36.04	36.04		8 992.62	8 992.62		150.51		37 555	37 555	
	Объем: 12.054*20.7												
11.	E10-01-003-01 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	<u>69.00</u> 295.84	<u>29.78</u> 2.08	789.23	<u>138.00</u> 591.68	<u>59.55</u> 4.15	<u>12.51</u> 2.86	<u>6.53</u> 12.51	3 807	<u>1 726</u> 1 692	<u>389</u> 52
	Вычт.ресурсы: С203-0251:[М-(181.60=363.19*0.5)]												
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	<i>Накладные расходы</i>		106%			150.68				90%	1 600		
										=(106.2* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			76.76				43%	765		
										=(53.55* (0.8))			
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 172		
12.	C203-0955 (Приказ № 42-Од от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.68	2 460.30	2 460.30		4 133.30	4 133.30		4 214.88		7 081	7 081	

ИСУ ВНО АИКО
Сотрудник
[Подпись]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Объем: 2*1.2*0.7												
13.	E10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка слуховых окон цветной кровельной сталью (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.404	373.54	<u>335.71</u> 11.23	<u>26.60</u>	150.91	<u>135.63</u> 4.54	<u>10.75</u>	<u>12.52</u> 4.14	<u>7.17</u> 1	1 794	<u>1 698</u> 19	77
Вычт.ресурсы: C101-1704:[M-(9831.77=54620.94*0.18)]; C101-1706:[M-(4739.24=10771.00*0.44)]													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
	<i>Накладные расходы</i>		106%			143.77				90%	1 528		
										=(106.2* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			73.24				43%	730		
										=(53.55* (0.8))			
	Всего с НР и СП					367.92					4 052		
14.	C101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.1777 6	23 811.97	23 811.97		4 232.82	4 232.82			47 861.13		8 508	8 508
	Объем: 0.44*0.404												
15.	E12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (прим), 100 м2 кровли	11.26	4 088.23	<u>504.69</u> 3 373.37	<u>210.18</u> 20.39	46 033.51	<u>5 682.80</u> 37 984.15	<u>2 366.57</u> 229.56	<u>12.52</u> 5.08	<u>6.84</u> 12.5	280 295	<u>71 149</u> 192 959	<u>16 187</u> 2 870
Вычт.ресурсы: C101-0034:[M-(2448.64=19.13*128)]; C101-0059:[M-(788.87=7888.66*0.1)]													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
	<i>Накладные расходы</i>		108%			6 385.35				92%	68 097		
										=(108* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			3 251.80				44%	32 568		
										=(55.25* (0.8))			
	Всего с НР и СП					55 670.66					380 961		
16.	Цена поставщика. Этернит в комплекте, м2	1441.2 8	83.55	83.55		120 414.33	120 414.33			<u>1</u> 4.06	<u>1</u> 1	488 882	488 882
	Объем: 1126*1.28												
Поправки: M: =320/4.06*1.06													
17.	E12-01-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов настенных, 100 м желобов	2.255	24 362.23	<u>882.04</u> 23 071.19	<u>409.00</u> 39.83	54 936.83	<u>1 989.00</u> 52 025.53	<u>922.30</u> 89.81	<u>12.51</u> 2.96	<u>6.84</u> 12.5	185 186	<u>24 882</u> 153 996	<u>6 308</u> 1 123
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
	<i>Накладные расходы</i>		108%			2 245.11				92%	23 925		
										=(108* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			1 143.35				44%	11 442		
										=(55.25* (0.8))			
	Всего с НР и СП					58 325.29					220 553		

ИЗДАНИЕ
СОГЛАСОВАНО
[Подпись]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	E58-20-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м	2.255	5 049.76	<u>572.14</u> 4 466.98	<u>10.64</u> 1.81	11 387.21	<u>1 290.18</u> 10 073.04	<u>23.99</u> 4.08	<u>12.51</u> 2.61	<u>6.88</u> 12.52	42 596	<u>16 140</u> 26 291	<u>165</u> 51
	<i>Накладные расходы</i>		83%			1 074.24				71%	11 496		
										= (83* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			841.27				52%	8 419		
										= (65* (0.8))			
	Всего с НР и СП					13 302.71					62 511		
19.	E58-10-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.1	9 322.48	<u>1 083.29</u> 8 231.09	<u>8.10</u>	932.25	<u>108.33</u> 823.11	<u>0.81</u>	<u>12.51</u> 1.22	<u>7.18</u> 1	2 365	<u>1 355</u> 1 004	6
	<i>Накладные расходы</i>		83%			89.91				71%	962		
										= (83* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			70.41				52%	705		
										= (65* (0.8))			
	Всего с НР и СП					1 092.58					4 032		
20.	E58-10-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.2	6 366.80	<u>1 213.61</u> 5 145.09	<u>8.10</u>	1 273.36	<u>242.72</u> 1 029.02	<u>1.62</u>	<u>12.51</u> 2.33	<u>7.18</u> 1	5 446	<u>3 036</u> 2 398	12
	<i>Накладные расходы</i>		83%			201.46				71%	2 156		
										= (83* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			157.77				52%	1 579		
										= (65* (0.8))			
	Всего с НР и СП					1 632.59					9 180		
21.	E58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.1	4 604.75	<u>480.56</u> 4 116.09	<u>8.10</u>	460.48	<u>48.06</u> 411.61	<u>0.81</u>	<u>12.51</u> 2.5	<u>7.18</u> 1	1 636	<u>601</u> 1 029	6
	<i>Накладные расходы</i>		83%			39.89				71%	427		
										= (83* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			31.24				52%	313		
										= (65* (0.8))			
	Всего с НР и СП					531.61					2 375		
22.	E58-10-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	1.6	7 879.49	<u>801.83</u> 7 069.56	<u>8.10</u>	12 607.18	<u>1 282.93</u> 11 311.30	<u>12.96</u>	<u>12.51</u> 2.61	<u>7.18</u> 1	45 665	<u>16 049</u> 29 522	93
	<i>Накладные расходы</i>		83%			1 064.83				71%	11 395		
										= (83* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			833.90				52%	8 345		
										= (65* (0.8))			
	Всего с НР и СП					14 505.92					65 405		

МКУ «КР МКД»


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	Е58-22-1 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.34	1 357.93	<u>327.73</u> 1 029.19	<u>1.01</u>	1 819.63	<u>439.16</u> 1 379.11	<u>1.35</u>	<u>12.51</u> 4.23	<u>7.2</u> 1	11 337	<u>5 494</u> 5 834	<u>10</u>
	<i>Накладные расходы</i>		83%			364.50				71%	3 901		
										=(83* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			285.45				52%	2 857		
										=(65* (0.8))			
	Всего с НР и СП					2 469.59					18 095		
24.	Е12-01-012-01 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.647	4 972.00	<u>72.11</u> 4 824.69	<u>75.20</u> 5.48	8 188.88	<u>118.76</u> 7 946.26	<u>123.85</u> 9.02	<u>12.51</u> 3.47	<u>6.29</u> 12.5	29 838	<u>1 486</u> 27 574	<u>779</u> 113
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	<i>Накладные расходы</i>		108%			138.00				92%	1 471		
										=(108* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			70.28				44%	704		
										=(55.25* (0.8))			
	Всего с НР и СП					8 397.16					32 013		
25.	Е12-01-012-01 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей(прим.), 100 м ограждения	1.647	4 972.00	<u>72.11</u> 4 824.69	<u>75.20</u> 5.48	8 188.88	<u>118.76</u> 7 946.26	<u>123.85</u> 9.02	<u>12.51</u> 3.47	<u>6.29</u> 12.5	29 838	<u>1 486</u> 27 574	<u>779</u> 113
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	<i>Накладные расходы</i>		108%			138.00				92%	1 471		
										=(108* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			70.28				44%	704		
										=(55.25* (0.8))			
	Всего с НР и СП					8 397.16					32 013		
26.	Е65-38-2 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки (полная замена), 1 шт.	12	88.07	<u>12.17</u> 75.90		1 056.84	<u>146.04</u> 910.80		<u>12.51</u> 2.7	<u>1</u> 1	4 286	<u>1 827</u> 2 459	
	<i>Накладные расходы</i>		103%			150.42				88%	1 608		
										=(103* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			87.62				48%	877		
										=(60* (0.8))			
	Всего с НР и СП					1 294.89					6 771		
27.	Е61-10-1 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Ремонт штукатурки газоходов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(прим.), 100 м2 отремонтированной поверхности	2	3 222.10	<u>1 873.08</u> 1 347.70	<u>1.32</u>	6 444.20	<u>3 746.16</u> 2 695.40	<u>2.64</u>	<u>12.51</u> 4.23	<u>4.05</u> 1	58 277	<u>46 864</u> 11 402	<u>11</u>
	<i>Накладные расходы</i>		79%			2 959.47				67%	31 399		

МКУ «КР МКД»
с/р/и/с/д


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										=(79* (0.85))			
	Сметная прибыль		50%			1 873.08				40%	18 746		
										=(50* (0.8))			
	Всего с НР и СП					11 276.75					108 421		
28.	E15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска газоходов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая(прим.), 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.602	2 291.60	<u>114.18</u> 2 163.18	<u>14.24</u>	8 254.35	<u>411.29</u> 7 791.77	<u>51.28</u>	<u>12.51</u> 2.75	<u>7.11</u> 1	26 937	<u>5 145</u> 21 427	<u>365</u>
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		95%			390.73				80%	4 116		
										=(94.5* (0.85))			
	Сметная прибыль		47%			193.31				37%	1 904		
										=(46.75* (0.8))			
	Всего с НР и СП					8 838.38					32 957		
29.	E10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Разборка обшивки вентканалов из листовой оцинкованной стали(прим.), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.051	219.24	<u>204.34</u>	<u>14.90</u>	230.42	<u>214.77</u>	<u>15.66</u>	<u>12.52</u> 4.14	<u>7.17</u> 1	2 801	<u>2 689</u>	<u>112</u>
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0												
	Накладные расходы		106%			227.66				90%	2 420		
										=(106.2* (0.85))			
	Сметная прибыль		54%			115.98				43%	1 156		
										=(53.55* (0.8))			
	Всего с НР и СП					574.05					6 377		
30.	E53-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен(вентканалы), 100 м2 стен	0.884	584.91	<u>333.63</u>	<u>251.28</u> 33.37	517.06	<u>294.93</u>	<u>222.13</u> 29.50	<u>12.51</u> 1	<u>5.99</u> 12.5	5 020	<u>3 690</u>	<u>1 331</u> 369
	Накладные расходы		86%			279.01				73%	2 963		
										=(86* (0.85))			
	Сметная прибыль		70%			227.10				56%	2 273		
										=(70* (0.8))			
	Всего с НР и СП					1 023.17					10 256		
31.	E10-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка элементов каркаса из брусьев (вентканалы), 1 м3 древесины в конструкции	0.615	191.41	<u>160.20</u>	<u>31.21</u>	117.72	<u>98.52</u>	<u>19.19</u>	<u>12.51</u> 2.78	<u>7.02</u> 1	1 367	<u>1 233</u>	<u>135</u>
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0												
	Накладные расходы		106%			104.43				90%	1 110		
										=(106.2* (0.85))			
	Сметная прибыль		54%			53.20				43%	530		
										=(53.55* (0.8))			

МКУ «КР МКУ»
correction

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всего с НР и СП					275.35					3 007		
32.	Е10-01-010-01 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.615	3 020.43	<u>230.29</u> 2 741.38	<u>48.76</u>	1 857.56	<u>141.63</u> 1 685.95	<u>29.99</u>	<u>12.51</u> 2.78	<u>7.02</u> 1	6 669	<u>1 772</u> 4 687	<u>211</u>
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	<i>Накладные расходы</i>		106%			150.13				90%	1 595		
										=(106.2* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			76.48				43%	762		
										=(53.55* (0.8))			
	Всего с НР и СП					2 084.17					9 026		
33.	Е10-01-012-01 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Обшивка вентканалов досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.884	8 973.50	<u>382.39</u> 8 519.74	<u>71.38</u>	7 932.58	<u>338.03</u> 7 531.45	<u>63.10</u>	<u>12.52</u> 3.74	<u>7.16</u> 1	32 852	<u>4 232</u> 28 168	<u>452</u>
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	<i>Накладные расходы</i>		106%			358.31				90%	3 809		
										=(106.2* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			182.54				43%	1 820		
										=(53.55* (0.8))			
	Всего с НР и СП					8 473.43					38 481		
34.	Е10-01-008-08 (Приказ № 42-Од от 10.08.2012) Обивка внутри вентканалов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.875	5 112.78	<u>335.71</u> 4 750.47	<u>26.60</u>	4 473.68	<u>293.74</u> 4 156.66	<u>23.28</u>	<u>12.52</u> 4.14	<u>7.17</u> 1	21 053	<u>3 678</u> 17 209	<u>167</u>
	Вычт.ресурсы: С101-1704:[М-(9831.77=54620.94*0.18)]												
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	<i>Накладные расходы</i>		106%			311.36				90%	3 310		
										=(106.2* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			158.62				43%	1 582		
										=(53.55* (0.8))			
	Всего с НР и СП					4 943.66					25 945		
35.	Е10-01-008-08 (Приказ № 42-Од от 10.08.2012) Обивка снаружи вентканалов из листовой оцинкованной стали(прим.), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.051	5 112.78	<u>335.71</u> 4 750.47	<u>26.60</u>	5 373.53	<u>352.83</u> 4 992.74	<u>27.96</u>	<u>12.52</u> 4.14	<u>7.17</u> 1	25 288	<u>4 417</u> 20 670	<u>200</u>
	Вычт.ресурсы: С101-1704:[М-(9831.77=54620.94*0.18)]												
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	<i>Накладные расходы</i>		106%			374.00				90%	3 975		
										=(106.2* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			190.53				43%	1 899		

РИК 2012
09.09.2012
[Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 938.06					31 163		
36.	E58-21-1 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (7 каналов), 10 шт.	1	1 123.87	<u>161.26</u> 959.57	<u>3.04</u>	1 123.87	<u>161.26</u> 959.57	<u>3.04</u>	<u>12.51</u> 2.57	<u>7.17</u> 1	4 505	<u>2 017</u> 2 466	22
	<i>Накладные расходы</i>		83%			133.85				71%	1 432		
									=(83* (0.85))				
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			104.82				52%	1 049		
									=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 362.53					6 986		
37.	E58-21-2 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт.	1	1 979.46	<u>270.48</u> 1 702.92	<u>6.06</u>	1 979.46	<u>270.48</u> 1 702.92	<u>6.06</u>	<u>12.51</u> 2.57	<u>7.2</u> 1	7 804	<u>3 384</u> 4 377	44
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6												
	<i>Накладные расходы</i>		83%			224.50				71%	2 403		
									=(83* (0.85))				
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			175.81				52%	1 760		
									=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 379.77					11 966		
38.	E58-21-1 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов), 10 шт.	0.2	1 123.87	<u>161.26</u> 959.57	<u>3.04</u>	224.77	<u>32.25</u> 191.91	<u>0.61</u>	<u>12.51</u> 2.57	<u>7.17</u> 1	901	<u>403</u> 493	4
	<i>Накладные расходы</i>		83%			26.77				71%	286		
									=(83* (0.85))				
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			20.96				52%	210		
									=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					272.50					1 397		
39.	E58-21-2 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт.	0.2	2 969.19	<u>405.72</u> 2 554.38	<u>9.09</u>	593.84	<u>81.14</u> 510.88	<u>1.82</u>	<u>12.51</u> 2.57	<u>7.2</u> 1	2 341	<u>1 015</u> 1 313	13
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9												
	<i>Накладные расходы</i>		83%			67.35				71%	721		
									=(83* (0.85))				
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			52.74				52%	528		
									=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					713.93					3 589		
40.	E58-21-1 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.8	1 123.87	<u>161.26</u> 959.57	<u>3.04</u>	899.10	<u>129.01</u> 767.66	<u>2.43</u>	<u>12.51</u> 2.57	<u>7.17</u> 1	3 604	<u>1 614</u> 1 973	17
	<i>Накладные расходы</i>		83%			107.08				71%	1 146		

МКУ «КР МКД»
Сотрудник
[Подпись]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль		65%			83.86							
	Всего с НР и СП					1 090.03					5 589		
41.	Е12-01-013-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий из стекловаты(прим.), 100 м2 утепляемого покрытия	7.22	481.00	245.44	235.56 23.07	3 472.82	1 772.08	1 700.74 166.58	12.51 8.14	6.83 12.5	33 785	22 169	11 616 2 082
	Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8; М: *0												
	Накладные расходы		108%				2 093.75					22 311	
	Сметная прибыль		55%				1 066.26					10 670	
	Всего с НР и СП						6 632.84					66 766	
42.	Е58-16-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.09	2 603.14	1 221.06 1 238.53	143.55 15.51	234.28	109.90 111.47	12.92 1.40	12.51 5.3	4.6 12.5	2 025	1 375 591	59 17
	Накладные расходы		83%				92.38					988	
	Сметная прибыль		65%				72.35					724	
	Всего с НР и СП						399.00					3 737	
43.	Е14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия	7.22	286.73	122.64 162.83	1.26	2 070.18	885.43 1 175.63	9.12	12.51 2.75	7.2 1	14 375	11 077 3 233	66
	Вычт.ресурсы: С113-8006:[М-(579.19=4633.54*0.125)]												
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		93%				823.45					8 751	
	Сметная прибыль		64%				566.68					5 649	
	Всего с НР и СП						3 460.31					28 775	
44.	С101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 Объем: 722*1.25	902.5	7.04		7.04		6 353.60	6 353.60		21.68		19 566	19 566
45.	Е26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ.100мм), 1 м3 изоляции Объем: 722*0.1	72.2	202.86	119.97	82.89	14 646.17	8 661.69	5 984.48	12.51 17.02	6.94 1	149 890	108 358	41 532

МКУ «КР»
корректировка
[Подпись]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Вычт.ресурсы: С104-0143:[М-(1723.90=1690.10*1.02)]													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
	Накладные расходы		90%			7 795.52				77%	83 436		
										=(90* (0.85))			
	Сметная прибыль		60%			5 197.01				48%	52 012		
										=(59.5* (0.8))			
	Всего с НР и СП					27 638.71					285 338		
46.	Цена поставщика. Рулонный утеплитель "Парок UNS-37", мЗ Объем: 722*0.1*1.02	73.644	300.87	300.87		22 157.52	22 157.52		1 4.58	1 1	101 481	101 481	
	Поправки: М: =1300/4.58*1.06												
47.	Е14-02-015-01 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Покрытие пленкой чердачного перекрытия (прим), 100 м2 покрытия	7.22	286.73	122.64 162.83	1.26	2 070.18	885.43 1 175.63	9.12	12.51 2.75	7.2 1	14 375	11 077 3 233	66
Вычт.ресурсы: С113-8006:[М-(579.19=4633.54*0.125)]													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
	Накладные расходы		93%			823.45				79%	8 751		
										=(92.7* (0.85))			
	Сметная прибыль		64%			566.68				51%	5 649		
										=(63.75* (0.8))			
	Всего с НР и СП					3 460.31					28 775		
48.	С101-4134 (Приказ № 6-Од от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	902.5	13.13	13.13		11 849.83	11 849.83		42.8		38 627	38 627	
49.	Е10-01-023-01; (Приказ № 631 от 29.12.2011 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 6, приказ Минрегиона № 631 от 29.12.2011.) Укладка ходовых досок, 100 м ходов	1.1	1 059.33	36.62 1 007.15	15.56 1.35	1 165.26	40.28 1 107.87	17.12 1.49	13.29 5.42	6.71 13.98	6 655	535 6 005	115 21
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
	Накладные расходы		106%			44.28				90%	500		
										=(106.2* (0.85))			
	Сметная прибыль		54%			22.56				43%	239		
										=(53.55* (0.8))			
	Всего с НР и СП					1 232.09					7 394		
50.	ХЗ11-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	35.65	7.34		7.34	261.52		261.52		5.54 1	1 449		1 449

МКУ «КР МК»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51.	X403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	35.65	26.50		26.50	944.73		944.73		5.54 1	5 234		5 234

ИТОГО ПО СМЕТЕ		408 002.23	<u>36 435.92</u>	<u>15 294.90</u>						1 883 335	<u>455 915</u>	<u>98 288</u>
			356 271.45	652.20							1 329 140	8 157
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		406 945.39	<u>36 289.88</u>	<u>15 294.90</u>						1 879 049	<u>454 088</u>	<u>98 288</u>
			355 360.65	652.20							1 326 681	8 157
МАТЕРИАЛОВ -		178 134.02								701 700		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-8, 18-23, 36-40, 42; %=77 - по стр. 9, 45; %=90 - по стр. 11, 13, 29, 31-35, 49; %=92 - по стр. 15, 17, 24, 25, 41; %=67 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28; %=73 - по стр. 30; %=79 - по стр. 43, 47)		34 629.80								369 442		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 45; %=52 - по стр. 2-8, 18-23, 36-40, 42; %=43 - по стр. 11, 13, 29, 31-35, 49; %=44 - по стр. 15, 17, 24, 25, 41; %=40 - по стр. 27; %=37 - по стр. 28; %=56 - по стр. 30; %=51 - по стр. 43, 47)		21 593.44								216 031		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		463 168.63								2 464 522		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		1 056.84	<u>146.04</u>							4 286	<u>1 827</u>	
			910.80								2 459	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 26)		150.42								1 608		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 26)		87.62								877		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		1 294.88								6 771		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		464 463.51								2 471 293		
Строительный контроль 2,14%		9 939.52								52 886		
Итого со строительным контролем		474 403.03								2 524 179		
Непредвиденные затраты 2%		9 488.06								50 484		
Итого с непредвиденными затратами		483 891.09								2 574 663		
НДС		87 100.40								463 439		
Всего с НДС		570 991.49								3 038 102		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		34 780.22								371 050		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		21 681.06								216 908		

Составил: _____

Проверил: _____



ИПКУ «КР МКД»
согласовано

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Соколов В.Е. Сметно-договорной отдел МКУ «Капитальный ремонт Многоквартирных Домов»	
Применение сметных нормативов «СОГЛАСОВАНО»	
Исполнитель:	<i>Труфанов</i>
Контроль:	<i>Дурдина Т.В.</i>
	18.06.2013 г.