


ПРОЕКТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
объекта «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии
(через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская
с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде
Калининградской области, II этап (II подэтап (2 участок))»

Проектная документация

Корректировка

Утверждаю:

заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


А.И. Запывалов
« 08 » 2022 г.



Согласовано:

начальник департамента окружающей
среды и экологического надзора
Министерства природных ресурсов и
экологии Калининградской области


А.В. Тимченко
« 21 » 2022 г.



2022


038-19/y-210
от 31.10.22

Пояснительная записка

При строительстве объекта: «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области II этап (II подэтап (2 участок))» объекта была произведена рубка деревьев.

Согласно согласованной перечетной ведомости от 04.10.2019 № 52 под нужды строительства вырубке подлежит 371 зеленое насаждение. Распределение вырубаемых зеленых насаждений по породам следующее:

№ п/п	Наименование вида (породы)	Количество, шт.	Экологическая ценность вида (породы), балл
1	Вишня	4	$4 \times 8 = 32$
2	Клен остролистный	85	$85 \times 11 = 935$
3	Туя западная	12	$7 \times 12 = 84$
4	Яблоня	6	$6 \times 8 = 48$
5	Слива	4	$4 \times 9 = 36$
6	Алыча	1	$4 \times 8 = 32$
7	Ясень	29	$29 \times 10 = 290$
8	Липа крупнолистная	55	$55 \times 9 = 495$
9	Рябина обыкновенная	6	$10 \times 6 = 16$
10	Дуб черешчатый	2	$2 \times 11 = 22$
11	Ива	18	$9 \times 18 = 162$
12	Береза пушистая	7	$8 \times 7 = 56$
13	Граб	94	$10 \times 94 = 940$
14	Ольха серая	31	$7 \times 31 = 217$
15	Сосна обыкновенная	4	$4 \times 11 = 44$

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Пояснительная записка 			
Разработал	Жумаева				10.22				
Проверил	Белоусов				10.22				
						Стадия Лист Листов			
						П 2			

16	Ель европейская	7	$6 \times 7 = 42$
17	Боярышник	1	$1 \times 8 = 8$
18	Груша обыкновенная	1	$1 \times 9 = 9$
19	Каштан конский	4	$4 \times 9 = 36$
	ИТОГО	371	3504

Площадь вырубаемых зеленых насаждений – 3330 кв.м.

Проект по компенсационному озеленению предусматривает компенсационное озеленение в объеме **371 дерево:**

№ п/п	Наименование вида (породы)	Количество, шт.	Экологическая ценность вида (породы), балл
1	Липа мелколистная	231	$231 \times 9 = 2079$
2	Клен остролистный «Друммонди»	127	$127 \times 12 = 1524$
3	Туя Западная	13	$13 \times 7 = 91$
	ИТОГО	371	3694

Проект компенсационного озеленения совмещен с планом сетей. В соответствии с дендрологическими особенностями растений предусмотрена посадка 371 дерева **первой группы ценности (особо ценные)**.

Посадочный материал должен быть только из питомника соответствовать следующим требованиям:

1. липа мелколистная высотой не менее 3,5 м, обхватом ствола на высоте 1,3 м - не менее 4 см и клен остролистный высотой не менее 3,5 м, обхватом ствола на высоте 1,3 м - не менее 4,0 см, туя высотой не менее 3,5 м. согласно сметной документации, прошедшей проверку сметных нормативов в ГАУ КО «Центр Проектных Экспертиз и ценообразования в строительстве», возраст саженцев 10 лет.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Пояснительная записка			
Разработал	Жумаева				10.22				
Проверил	Белоусов				10.22				
						Стадия	Лист	Листов	
						П	3		
									

2. Все саженцы для посадки приобретаются в лицензированных питомниках, с предоставлением подтверждающих документов.

3. Саженцы деревьев должны быть с закрытой корневой системой, размерами кома земли не менее 1,0х1,0х0,6 м, упакованной в мешковину, металлическую сетку или саженцы, **выращенные в контейнерах**, иметь здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.


Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков **поражения болезнями и вредителями**.

Высадку деревьев выполнять с шагом (интервалом) посадки 3 метра.

Для всех высаживаемых деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50% объема посадочной ямы, кроме того предусмотреть полив зеленых насаждений до передачи объекта обслуживающей организации.

Установить колья для поддержки посаженных деревьев, осуществлять уход и полив за высаженными растениями в соответствии с Правилами создания и содержания зеленых насаждений в городах РФ, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова и утвержденным приказом Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153.

Сроки посадки саженцев до 05.11. 2022 года.

						Пояснительная записка 		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разработал		Жумаева			10.22			
Проверил		Белоусов			10.22			
						Стадия	Лист	Листов
						П	4	