

«ООО ТАСОВАНО»  
Смета на сумму 6 441 677 руб.  
Директор ИКУ, КР МКД  
С.Б. Русович  
20\_\_ г.

Инженер  
Смета на сумму 6 441 677 руб.  
И.Р. Русович  
20\_\_ г.



Объект: Капитальный ремонт внутриквартального (дворового) проезда в г. Калининграде

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-1**

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт внутриквартального (дворового) проезда по ул. У. Громовой, ж/д №2-18 в г. Калининграде

	Базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	1 049.054 тыс. руб.	6 441.677 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	5.703 тыс. чел.ч	5.703 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	57.862 тыс. руб.	700.632 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001" ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг."

№ поз.	Код норматива, наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Раздел 1 Демонтажные работы**

1. ТЕРр 68-12-4	1.962	6 900.71	2 146.35	4 754.36	13 539.19	4 211.14	9 328.05	12.11	4.61	93 999	50 997	43 002
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью вибратора отбойных 100 м3 конструкции				473.50			929.01	1	12.1			11 241
Объем: 2180*0.09												
Накладные расходы		104%			5 345.76				88%	51 769		
Сметная прибыль		60%			3 034.09				48% (0.85)	29 274		
Всего с 1-11					11 869.54				100% (1.0)	178 643		

*И.Р. Русович*

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ЕРр 68-13-1</b>	0.365	774.76	<u>774.76</u>		282.79	<u>282.79</u>		<u>12.11</u>		1	3 425	<u>3 425</u>
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную, 1000 м2								1		1		
<i>Накладные расходы</i>		104%			294.10					88%	3 014	
										=(104* (0.85))		
<i>Сметная прибыль</i>		60%			169.67					48%	1 644	
										=(60* (0.8))		
<i>Всего с НР и СП</i>					746.57						8 083	
<b>3. ТЕРр 68-14-1</b>	6.79	1 689.81	<u>625.26</u>	<u>1</u>	11 473.81	<u>4 245.52</u>	<u>7 228.29</u>	<u>12.11</u>		4.55	84 302	<u>51 413</u>
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м			<u>064.55</u>	<u>105.66</u>			717.43	1		12.1		<u>8 681</u>
<i>Накладные расходы</i>		104%			5 161.47					88%	52 883	
										=(104* (0.85))		
<i>Сметная прибыль</i>		60%			2 977.77					48%	28 845	
										=(60* (0.8))		
<i>Всего с НР и СП</i>					19 613.05						166 030	
<b>4. ХЗ11-1027</b>	413.525	7.52	<u>7.52</u>		3 108.54		<u>3 108.54</u>			<u>5.24</u>	16 289	<u>16 289</u>
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т										1		
Объем: $196.2*1.8+365.25*0.04*1.8+278*0.3*0.15*1.8+401*0.2*0.08*1.8$												
Поправки: ЭМ: =39.39/5.24												
<b>5. Х403-1-15</b>	413.525	27.08	<u>27.08</u>		11 197.53		<u>11 197.53</u>			<u>5.24</u>	58 675	<u>58 675</u>
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1), т										1		
Объем: $196.2*1.8+365.25*0.04*1.8+278*0.3*0.15*1.8+401*0.2*0.08*1.8$												
Поправки: ЭМ: =141.89/5.24												
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					39 601.86	<u>8 739.45</u>	<u>30 862.41</u>				256 690	<u>105 835</u>
							<u>1 646.44</u>					<u>150 855</u>
												<u>19 922</u>

*Васильев*  
2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 2. Проезжая часть</b>													
6. ТЕР 01-01-013-14	0.8938	6 043.37	<u>143.59</u>	<u>5</u>	5 401.56	<u>128.34</u>	<u>5 263.80</u>	<u>12.11</u>	<u>5.03</u>	28 083	<u>1 554</u>	<u>26 472</u>	
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта			10.54	836.41		9.42	747.59	5.46		12.1		51	9 046
Объем: 2180*0.41													
Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15													
Накладные расходы						832.13				81%	8 586		
Сметная прибыль		43%				376.65				=(95* (0.85))	34%	3 604	
Всего с НР и СП						6 610.34				=(42.5* (0.8))		40 273	
7. Х403-1-15	1430.08	27.08	<u>27.08</u>		38 724.06		<u>38 724.06</u>		<u>5.24</u>	202 914		<u>202 914</u>	
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т										1			
Объем: 893.8*1.6													
Поправки ЭМ: =141.89/5.24													
8. ТЕР 01-01-016-02	0.8938	423.58	<u>30.22</u>	<u>382.82</u>	378.60	<u>27.01</u>	<u>342.16</u>	<u>12.11</u>	<u>5.7</u>	2 329	<u>327</u>	<u>1 950</u>	
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта			10.54	63.96		9.42	57.17	5.46		12.09		51	691
Накладные расходы		95%				79.97				81%	825		
Сметная прибыль		43%				36.20				=(95* (0.85))	34%	346	
Всего с НР и СП						494.77				=(42.5* (0.8))		3 500	



3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТЕР 27-04-001-01	4.36	3 132.30		153.85	2 960.45	13 656.81	670.77	12 907.56	12.1	4.14	61 817	8 116	53 432
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 2180*0.2				18.00	248.28		78.48	1 082.48	3.36	12.09		264	13 087
Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15													
Накладные расходы		142%				2 489.62				121%	25 656		
										=(142* (0.85))			
Сметная прибыль		81%				1 420.13				65%	13 782		
										=(80.75* (0.8))			
Всего с НР и СП						17 566.56					101 255		
10. ТССЦ 408-0122	479.6	104.66				50 194.94					335 806		
Песок природный для строительных работ средний, м3 Объем: 436*1.1				104.66			50 194.94		700.18			335 806	
11. ТЕР 27-04-006-01	2.18	62 217.14		368.51	5 405.31	135 633.36	803.34	11 783.58	12.11	4.57	716 956	9 728	53 851
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных 1000 м2 оснований				56 443.32	768.74		123 046.44	1 575.85	5.31	12.09		653 377	20 261
Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15													
Накладные расходы		142%				3 520.45				121%	36 287		
										=(142* (0.85))			
Сметная прибыль		81%				2 008.14				65%	19 493		
										=(80.75* (0.8))			
Всего с НР и СП						141 161.95					772 736		



5-1:

ПК РИК (яко: 3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4Т

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТЕР 27-06-027-01 (прим)	1.526	675.78			675.78	1 031.23		1 031.23			4.54	4 682	4 682
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии					73.83			112.66	6.85	12.1			1 363
Объем: 2180*0.07													
Вычт. ресурсы: ТССЦ 408-0203: [ M-(14412.60=141.30*102) ]													
Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25													
Накладные расходы		142%				159.98				121%		1 649	
										=(142* (0.85))			
Сметная прибыль		81%				91.25				65%		886	
										=(80.75* (0.8))			
Всего с НР и СП						1 282.46						7 217	
13. ТССЦ 407-0028	155.652	280.61			280.61	43 677.51						296 056	
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3						43 677.51		1 902.04				296 056	
Объем: 152.6*1.02													
14. ТЕР 27-07-005-02	218	166.36	140.59	19.83	5.95	0.90	36 267.03	30 648.08	4 321.85	12.11	4.13	397 156	371 148
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2								1 297.10	196.20	6.29	12.18		8 159
Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15													2 390
Накладные расходы		142%					43 798.88			121%		451 981	
										=(142* (0.85))			
Сметная прибыль		81%					24 983.87			65%		242 800	
										=(80.75* (0.8))			
Всего с НР и СП						105 049.77						1 091 937	
15. С цена поставщик. Плитка тротуарная (типа "Кирпич") 200х100х80 серая (М300), м2	2223.6	99.44		99.44		221 113.12	221 113.12		4.28			946 364	946 364
Объем: 2180*1.02													
Поправки: М: =380*1.12/4.28													



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЕРР 66-22-1	14	345.86	41.00	10.13	4 842.04	574.00	141.82	12.11	6.53	30 200	6 951	926	
Регулировка люков и кирпичных горловин колодезев и камер, 1 люк			294.73			4 126.22		5.41	1		22 323		
Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2536: [ М-(669,54=669,54*1) ]													
Накладные расходы		108%			619.92					92%	6 395		
										=(108* (0.85))			
Сметная прибыль		68%			390.32					54%	3 754		
										=(68* (0.8))			
Всего с НР и СП					5 852.28						40 348		
Установка бортовых камней													
17. ТЕР 01-01-013-14	0.0164	6 043.37	143.59	5	99.11	2.35	96.58	12.11	5.03	515	29	486	
Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы; экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта Объем: 364*0,3*0,15 Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15			10.54	836.41		0.17	13.72	5.46	12.1		1	166	
Накладные расходы						15.27				81%	158		
										=(95* (0.85))			
Сметная прибыль		43%			6.91					34%	66		
										=(42.5* (0.8))			
Всего с НР и СП					121.29						739		
18. Х403-1-15	26.208	27.08		27.08	709.67		709.67		5.74	3 719		3 719	
Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьерев) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т Объем: 16,38*1,6 Поправки: -М: =141.89/5,24									1				



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19. ТЕР 01-01 015-02	0.0164	423.58	<u>20.22</u>	<u>382.82</u>	<b>6.95</b>	<b>0.50</b>	<b>6.19</b>	<u>12.11</u>	<u>5.2</u>	43	<b>6</b>	<b>26</b>
Работа на озале, группа гоунтов 2-3, 1000 м3 грунта			10.54	63.96		0.17	1.05	5.46	12.09		1	<b>13</b>
Накладные расходы		95%			1.47				81%	15		
									=(95* (0.85))			
Сметная прибыль		43%			0.67				34%	6		
									=(42.5* (0.8))			
Всего с НР и СП					9.09					65		
20. ТЕР 27-04-001-01	0.1638	3 132.30	<u>153.85</u>	<b>2</b>	513.07	<u>25.20</u>	<u>484.92</u>	<u>12.1</u>	<u>4.14</u>	2 322	<u>305</u>	<u>2 008</u>
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 364*0.3*0.15			18.00	<u>960.45</u> 248.28		2.95	40.67	3.36	12.09		10	492
Начисления: НЗ= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15					93.54				121%	964		
Накладные расходы		142%							=(142* (0.85))			
Сметная прибыль		81%			53.35				65%	518		
									=(80.75* (0.8))			
Всего с НР и СП					659.96					3 804		
21. ТССЦ 408-0122	18.018	104.66		104.66	1 885.76	1 885.76		700.18		12 616	12 616	
Песок природный для строительных работ средний, м3 Объем: 16.38*1.1												
22. ТЕР 27-02-010-02	3.64	5 136.11	<u>784.81</u>	<u>101.71</u>	18 695.43	<u>2 856.69</u>	<u>320.23</u>	<u>12.11</u>	<u>5.74</u>	114 681	<u>34 595</u>	<u>2 125</u>
Установка бортовых каменной бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня			4 249.59	12.84		15 468.51	46.73	5.04	12.09		77 961	569
Начисления: НЗ= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15					4 122.86				121%	42 544		
Накладные расходы		142%							=(142* (0.85))			
Сметная прибыль		81%			2 351.77				65%	22 854		
									=(80.75* (0.8))			
Всего с НР и СП					25 170.06					180 079		



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
S403-8022	364	117.88		117.88		42 906.93		42 906.93		4.28	183 642	183 642	
Камни бортовые БР 100.30.13 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6865-91), шт. Поправки: М: =504.51/4.28													
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>615 737.18</b>	<b>35 736.28</b>	<b>76 183.74</b>			<b>3 339 901</b>	<b>4 22 759</b>	<b>370 460</b>
						<b>503 817.14</b>	<b>3 974.12</b>				<b>2 536 682</b>	<b>48 074</b>	

**Раздел 3 Протувар**

24. ТЕР 01-01-013-14	0.0986	6 043.37	<u>143.59</u>	<u>5</u>	595.88	<u>14.16</u>	<u>580.68</u>	<u>12.11</u>	<u>5.03</u>	3 098	<u>171</u>	<u>2 921</u>
Разработка грунта с погрузкой на автомобилях- самосвалах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта Объем: 365.25*0.27 Начисления: НЗ= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 Накладные расходы 95%												
					91.80				81%	947		
Сметная прибыль					41.55				34%	397		
Всего с НР и СП					729.23					4 442		
25. Х403-1-15	158.176	27.08	<u>27.08</u>		4 283.13		<u>4 283.13</u>		<u>5.24</u>	22 444		<u>22 444</u>
Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 13 км. (класс груза 1), т Объем: 98.86*1.6 Поправки: М: =141.89/5.24												
									1			
26. ТЕР 01-01-016-02	0.0986	423.58	<u>30.22</u>	<u>382.82</u>	41.76	<u>2.98</u>	<u>37.75</u>	<u>12.11</u>	<u>5.7</u>	257	<u>36</u>	<u>215</u>
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта												
					10.54	63.96	1.04	6.31	5.46	12.09	6	76

*Результат*



5-1-1

ПК РИК (вер. 1.3 120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Объем: 365.25*0.27														
Накладные расходы				95%			8.83				81%	91		
											=(95*(0.85))	34%	38	
Сметная прибыль				43%			3.99				=(42.5*(0.8))		386	
Всего с НР и СП							54.58							
27. ТЕР 27-04-001-01	0.7305	3 132.30	<u>153.85</u>		<u>2</u>		2 288.14	<u>112.39</u>	<u>2 162.61</u>	<u>12.1</u>	<u>4.14</u>	10 357	<u>1 360</u>	<u>8 953</u>
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)					18.00	248.28		13.15	181.36	3.36	12.09		44	2 193
Объем: 365.25*0.2														
Начисления: НЗ= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15							417.13				121%	4 299		
Накладные расходы				142%							=(142*(0.85))	65%	2 309	
Сметная прибыль				81%			237.94				=(80.75*(0.8))		16 966	
Всего с НР и СП							2 943.20							
28. ТССЦ 408-0122	80.355	104.66					8 409.95					56 263		
Песок природный для строительных работ средний, м3					104.66			8 409.95		700.18			56 263	
Объем: 73.05*1.1														
29. ТЕР 27-06-027-01	0.183	675.78	<u>675.78</u>				123.67	<u>123.67</u>	<u>1</u>	<u>4.54</u>		561	<u>561</u>	<u>163</u>
(прим)			73.83					13.51	6.85		12.1			
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии														
Объем: 365.25*0.05														
Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ M-(14412.60=141.30*102) ]														
Начисления: НЗ= 1*1.25, Н4= 1*1.25											121%	197		
Накладные расходы				142%			19.18				=(142*(0.85))	65%	106	
Сметная прибыль				81%			10.94				=(80.75*(0.8))		864	
Всего с НР и СП							153.80							



9

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТССЦ 407-0028	18.666	280.61				5 237.87					35 503		
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3				280.61			5 237.87		1 902.04			35 503	
Объем: 3*1.02													
31. ТЕР 27-07-005-02	36.525	166.36		<u>140.59</u>	<u>19.83</u>	6 076.39	<u>5 134.96</u>	<u>724.11</u>	<u>12.11</u>	<u>4.13</u>	66 542	<u>62 184</u>	<u>2 991</u>
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2				5.95	0.90		217.32	32.87	6.29	12.18		1 367	400
Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15						7 338.32				121%	75 727		
Накладные расходы				142%						=(142* (0.85))			
Сметная прибыль		81%				4 185.94				65%	40 680		
Всего с НР и СП						17 600.65				=(80.75* (0.8))	182 948		
32. С цена поставщик.	372.555	86.36		86.36		32 172.04	32 172.04		4.28		137 696	137 696	
Плитка тротуарная (типа "Кирпич") 200х100х60 серая (300), м2													
Объем: 365.25*1.02													
Поправки: П = 330*1.12/4.28													
Установка бортовых камней (поребрика)													
33. ТЕР 01-01-013-14	0.00541	6 043.37		<u>143.59</u>	<u>5</u>	32.69	<u>0.78</u>	<u>31.86</u>	<u>12.11</u>	<u>5.03</u>	170	<u>9</u>	<u>160</u>
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта				10.54	836.41		0.06	4.52	5.46	12.1			55
Объем: 170 м <sup>3</sup> *0.2*0.1													
Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15						5.04				81%	52		
Накладные расходы		95%								=(95* (0.85))			
Сметная прибыль		43%				2.28				34%	22		
										=(42.5* (0.8))			

*В. В. В.* 10

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Всего с НР и СП</i>					40.00					244		
34. Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т Объем: 5.41*1.6 Поправки ЭМ: =141.89/5.24	8.656	27.08	27.08	234.39	234.39				5.24 1	1 228		1 228
35. ТЕР 01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта Накладные расходы Сметная прибыль <i>Всего с НР и СП</i>	0.00541	423.58	30.22 10.54	382.82 63.96	2.29	0.16 0.06	2.07 0.35	12.11 5.46	5.7 12.09	14	2	12 4
		95%			0.48				81% =(95* (0.85))	5		
		43%			0.22				34% =(42.5* (0.8))	2		
					2.99					21		
36. ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Начисления: НЗ= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 Накладные расходы Сметная прибыль <i>Всего с НР и СП</i>	0.0541	3 132.30	153.85 18.00	2 960.45 248.28	169.46	8.32 0.97	160.16 13.43	12.1 3.36	4.14 12.09	767	101	663 162
					30.89				121% =(142* (0.85))	318		
		81%			17.62				65% =(80.75* (0.8))	171		
					217.96					1 256		
37. ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 Объем: 5.41*1.1	5.951	104.66	104.66		622.83	622.83		700.18		4 167		4 167

*С.В. Буф* 11

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ТЕР 27-02-010-02	2.705	1 060.47	784.81	101.71		2 868.57	2 122.90	275.13	12.11		5.74	29 659	25 708	1 549
Установка бортовых каменных бетонных при других видах покрытий. Прил. 27.3 п. 3.8.а Км=0,86 к расходу бетона Прил. 27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного, 100 м бортового канья			173.95	12.84			470.53	34.73	5.04		12.09		2 371	420
Вычт. ресурсы: ТССЦ 401-0006: [ M-(4041.50=685.00*5.9) ]; ТССЦ 402-0004: [ M-(34.14=569.06*0.06) ]														
Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15														
Накладные расходы			142%			3 063.83					121%	31 615		
											=(142* (0.85))			
Сметная прибыль			81%			1 747.68					65%	16 983		
											=(80.75* (0.8))			
Всего с НР и СП						7 680.08						78 257		
39. ТССЦ 402-0004	0.054	569.06				30.73						154		154
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3				569.06			30.73		2 858.74					
Объем: (2.705)*(0.06*0.33)														
40. ТССЦ 401-0006	13.725	685.00				9 401.63						48 352		48 352
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3				685.00			9 401.63		3 522.95					
Объем: (2.705)*(5.9*0.86)														
41. С403-8023	270.5	49.27				13 327.18						57 040		57 040
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.				49.27			13 327.18		4.28					
Поправки: М= 210.87/4.28														
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						85 918.60	7 396.65	8 615.56				474 272	89 571	41 727
							69 906.40	369.55					342 972	4 471
ИТОГО ПО СМЕТЕ						741 257.64	51 872.38	115 661.71				4 070 863	628 165	563 042
							573 723.54	5 990.11					2 879 654	72 467

*Подпись*  
12

№ 5-1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					741 257.64	51 872.38	115 661.71			4 070 863	628 165	563 042
МАТЕРИАЛОВ -					428 980.49	573 723.54	5 990.11			2 113 659	2 879 654	72 467
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 19, 24, 26, 33, 35; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 14, 20, 22, 27, 29, 31, 36, 38; %=92 - по стр. 16)					77 510.89					798 975		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 19, 24, 26, 33, 35; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 14, 20, 22, 27, 29, 31, 36, 38; %=54 - по стр. 16)					44 198.96					429 180		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>862 967.49</b>					<b>5 299 018</b>		
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>862 967.49</b>					<b>5 299 018</b>		
Строительный контроль 1%					8 629.67					52 990		
<b>ИТОГО</b>					<b>871 597.16</b>					<b>5 352 008</b>		
Непредвиденные работы и затраты 2%					17 431.94					107 040		
итого					889 029.10					5 459 048		
НДС 18%					160 025.24					982 629		
Всего с НДС					1 049 054.34					6 441 677		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>77 510.89</b>					<b>798 975</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>44 198.96</b>					<b>429 180</b>		

Составил:



ООО «КРУО «Мелл»



Получено

Приложение сметных нормативов согласовано:

Директор: КАУ КО «РИК»

Т. В. З...

28.04.2018.