ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с перечетной ведомостью зеленых насаждений от 16.11.2023 № ПВ-120 на территории сквера Мать-Россия» по Ленинскому проспекту ул. Театральной (земельный участок с кадастровым номером 39:15:132314:37) и территории, прилегающей со стороны Ленинского проспекта, запланирована вырубка 4 деревьев (площадь вырубаемых зеленых насаждений менее 100 кв.м.).

В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 19.03.2007 № 118 «Об определении нормативов и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории Калининградской области» и от 05.10.2022 № 521 «Об определении экологической ценности видов (пород) зеленых насаждений и правил замены видов (пород) зеленых насаждений при проведении компенсационного озеленения на территории Калининградской области» 4 дерева клена сахаристого, запланированные к вырубке, соответствуют II группе ценности (ценные), экологическая ценность составляет 32 балла (Таблица № 1):

Таблица № 1

№ п.п.	Наименования вида	Кол-во, шт	Группа ценности	Экологическая ценность вида (породы), баллы	
				Баллы за шт.	Итого баллов
1	Клен сахаристый	4	II	8	32
ИТОГО:		4			32

В соответствии с Законом Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых насаждений» проектом, взамен вырубаемых зеленых насаждений, предусматривается компенсационное озеленение на сквере «Мать-Россия» (земельный участок с кадастровым номером 39:15:132314:37) по проспекту Ленинскому - ул. Театральной, а также прилегающей к скверу территории со стороны Ленинского проспекта, посадкой 4 (четырех) саженцев деревьев клена сахаристого.

Согласно постановлению Правительства Калининградской области от 05.10.2022 № 520 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 19 марта 2007 года № 118 «Об определении нормативов и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории Калининградской области» и согласно постановления Правительства Калининградской области от 05.10.2022 № 521 «Об определении экологической ценности видов (пород) зеленых насаждений и правил замены видов (пород) зеленых насаждений при проведении компенсационного озеленения на территории Калининградской области» высаживаемые 4 дерева клена сахаристого, запланированные к посадке в счет компенсационного озеленения, соответствуют II группе ценности (ценные), экологическая ценность составляет 32 балла (Таблица № 2):

Таблица № 2

№ п.п.	Наименования вида	Кол-во (шт)	Группа ценности	Экологическая ценность вида, баллы	
				Баллы за шт.	Итого баллов
1	Клен сахаристый	4	II	8	32
ИТОГО:		4			

Компенсационное озеленение выполнить в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений», Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153, в срок до 30.04.2024.

Место посадки зеленых насаждений представлено на посадочном плане, совмещенном с разбивочным планом (лист 8).

Саженцы деревьев для выполнения компенсационного озеленения должны быть из питомника и соответствовать требованиям ГОСТ 28829-90 «Саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах» (Таблица № 3):

Таблица № 3

№ п.п.	Наименования вида	Ед. изм.	Кол-во	Возраст, лет	Параметры саженцев деревьев
1	Клен сахаристый	шт.	4	12	высота надземной части – не менее 3,0 м, высота штамба – не более 1,8 м, диаметр штамба на высоте 1,3 м от корневой шейки – не менее 3,0 см, количество скелетных ветвей – не менее 6 шт.
ИТОГО:		4 дерева			

Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой (в контейнере), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

При посадке деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50 % объема посадочной ямы, а также механическое закрепление («заякоривание») саженцев деревьев в грунте (рис. 1) с помощью системы креплений из металлических тросов и грунтовых анкеров (достаточных для жесткого удержания высаженных саженцев). Для манжеты-прокладки использовать мешковину и деревянную рейку строганую сечением не менее 20х30 мм.

Рис. 1. Механическое закрепление саженцев крупномерных деревьев в грунте:
а – вид сбоку, б – вид сверху

Кроме того, вокруг саженцев деревьев сформировать приствольную лунку диаметром не менее 1,0 м для выполнения полива и установить защитную манжету для предохранения саженцев от механических повреждений при окосе.

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000).