



- Числовые обозначения**
- граница земельного участка с КН 39:15:120307:1062
 - граница благоустройства (за границами отвед. земельн. участка)
 - проектируемое ограждение территории (высотой 1,6м)
 - границы существующих спортивных площадок
 - ограждение существующих спортивных площадок (высотой 3,0м)
 - здания и сооружения проектируемые
 - здание существующее
 - озеленение проектируемое (газон)
 - существующее озеленение
 - участок, не входящий в проектируемое благоустройство (КН 39:15:120307:10)
 - Деревья, подлежащие вырубке
 - Деревья, подлежащие сохранению
 - Деревья, для которых предум. приствольная защитн. решетка

Примечания:

1. Количество вновь высаживаемых деревьев – 66 шт., кустарников – 62шт.
2. Выкапывание и посадка листопадных деревьев и кустарников с обнаженной корневой системой должны выполняться весной – в период после оттаивания почвы на глубину выкапываемой корневой системы и до распускания почек, или осенью – в период от начала листопада и до начала устойчивых заморозков. Неопавшие листья на растениях при осенней их заготовке должны быть удалены. Выкапывание и посадка хвойных и вечнозеленых лиственных деревьев и кустарников с комом земли должны производиться весной – в период после оттаивания почвы и до начала роста побегов или осенью – в период после окончания роста побегов и до первых осенних заморозков.

Заготовка и посадка деревьев и кустарников с комом земли вокруг корневой системы допускается, при необходимости, в период вегетации и в зимнее время.

- – Защитная приствольная решетка, количество см. л. 6.1 ПЗУ.ГЧ
- 3. Экспликация зданий и сооружений см. л. ПЗУ.ГЧ-2

Ведомость элементов озеленения

| Поз. | Изобр. | Наименование породы или вида насаждения | Возраст лет | Кол. шт. | Примечание |
|------|--------|---|-------------|----------|---|
| I | | Липа мелколистная | 12 | 12 | φ кроны-1,0м, h=3,5 м., φ ствола -4см. |
| II | | Черемуха Маака | 12 | 6 | φ кроны-1,0м, h=3,5 м., φ ствола -4см. |
| III | | Рябина обыкновенная | 12 | 6 | φ кроны-1,0м, h=3,5 м., φ ствола -4см. |
| IV | | Ясень обыкновенный | 12 | 13 | φ кроны-1,0м, h=3,5 м., φ ствола -4см. |
| V | | Граб обыкновенный "Фастизгата" | 12 | 29 | φ кроны-1,0м, h=3,5 м., φ ствола -4см. |
| VI | | Лапчатка кустарниковая кроваво-красная | 12 | 24 | Однорядная,1шт. на 2 п.м. h=0,5м |
| VII | | Пузыреллодик калинолистный "Дартс Голд" | 12 | 14 | Однорядная,1шт. на 2 п.м. h=0,5м |
| VIII | | Форзиция промежуточная (сортовая) | 12 | 24 | Однорядная,1шт. на 1,8-2 п.м. h=0,5м |
| | | Газон проектируемый (в границах земельного участка) | | 32611 | райграс пастбищный-50 мятлих луговой-50 |
| | | Газон существующий (в границах земельного участка) | | 1776.4 | |
| | | Деревья / кустарники сущ. (сохранение) | | 114/22 | |
| | | Деревья / кустарники сущ. (вырубка) | | 66/3 | |

| | | | | | |
|--|---------|----------|--------|-------|--|
| 11-12-21 ГЧ | | | | | |
| Строительство нового корпуса общеобразовательной школы N11 по ул. Мира в г. Калининграде | | | | | |
| Изм. | Коп.уч. | Лист | Неодк. | Подп. | Дата |
| | | Улинович | | | 12.22 |
| Проект компенсационного озеленения | | | | | Стадия |
| Разработал Сагателян | | | | | Лист |
| | | | | | 2 |
| План компенсационного озеленения м 1:500 | | | | | Листов |
| | | | | | 2 |
| Норм. контр. Улинович | | | | | Дата |
| | | | | | 12.22 |
| | | | | | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ-ПРОЕКТ" свидетельство №СРО-П-025-15092009 г.Калининград |