

< 2012 РЕМОНТ * 86 * 5 >

«СОГЛАСОВАНО»

Директор ИКУ «КР МКД»
И.С.Б. Русович
«23» 05 2013.



ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ» ООО «КРПО "Космос"»
И.П.Р. Гусев

Объемы работ

Объект: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу пер. Южный 1-7, литера А в г. Калининграде

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 5

на ремонт кровли пер. Южный 1-7 литера А

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5

Раздел 1. кровля

1.	E58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	7.4
2.	E58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	7.4
3.	E58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	7.4
5.	E58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1.18
6.	E26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	14.8
7.	C113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	476.56
8.	E14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	7.4
9.	C101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	925
10.	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	7.4
11.	Цена поставщика.	Металлочерепица с комплектующими	м2	902.8
12.	E58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.04
13.	E10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4
14.	Цена поставщика.	Окно слуховое ПВХ	м2	1.44
15.	E10-01-044-12	Обивка слух. окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (прим)	100 м2 проемов	0.022
16.	E12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.56
17.	E12-01-012-01	(прим) Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.56
18.	E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.56
19.	E58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м покрытия	0.56
20.	E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.56

1	2	3	4	5
21.	E58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05
22.	E58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2.37
23.	E58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.98
24.	E58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1
25.	E58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05
26.	E58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0.3
27.	E15-04-025-01;	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.1
28.	E10-01-023-01;	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1.14
29.	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.02925
30.	E10-01-047-01	Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим) (на чердаке)	100 м2 проемов	0.02925
31.	Цена поставщика.	Блок дверной металлический	м2	2.925
32.	E60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб	100 м	0.3
33.	X311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	45
34.	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	45

Составил:



(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Отдел контроля
 МКУ «Капитальный ремонт Многоквартирных Домов»

Виды и объемы работ
 «СОГЛАСОВАНЫ»

Исполнитель: И.И. Карельский
 «12» 07 2012 г.

Контроль: И.И. Карельский
 «12» 07 2012 г.

МКУ «КР» итгм
 согласовано