

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 3 038 102 руб.

Смета на сумму: 3 038 102 руб.

Директор ИКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт КР МКД»

Управляющий ЖСК «Дружба»

_____/С.Б. Русович/

_____/Е.В. Патруев/

« 18 » _____ 2013г.

« _____ » _____ 2013г.

Стройка: ЖЭК «Дружба»

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1


на капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома № 65-71 по ул.Кирова

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	11.26
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	11.26
3.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02
4.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	2.255
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.16
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кобылки прим.)	100 м	0.42
8.	Устройство обрешетки сплошной из досок(под крепление снегозадержателей, коньковой планки)	100 м2	2.086
9.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	12.054
10.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	249.5178
11.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2
12.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.68
13.	Обивка слуховых окон цветной кровельной сталью (прим)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.404
14.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.17776
15.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (прим)	100 м2 кровли	11.26
16.	Этернит в комплекте	м2	1441.28
17.	Устройство желобов настенных	100 м желобов	2.255
18.	Смена обделок из листовой стали (поясков сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	2.255
19.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.1
20.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.2
21.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.1
22.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.6
23.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.34
24.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.647
25.	Устройство снегозадержателей(прим.)	100 м ограждения	1.647
26.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки (полная замена)	1 шт.	12
27.	Ремонт штукатурки газоходов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(прим.)	100 м2 отремонтированной поверхности	2
28.	Окраска газоходов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая(прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.602
29.	Разборка обшивки вентканалов из листовой оцинкованной стали(прим.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.051
30.	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен(вентканалы)	100 м2 стен	0.884
31.	Разборка элементов каркаса из брусьев (вентканалы)	1 м3 древесины в конструкции	0.615

1	2	3	4
32.	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.615
33.	Обшивка вентканалов досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.884
34.	Обивка внутри вентканалов из листовой оцинкованной стали	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.875
35.	Обивка снаружи вентканалов из листовой оцинкованной стали(прим.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.051
36.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (7 каналов)	10 шт.	1
37.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	1
38.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов)	10 шт.	0.2
39.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0.2
40.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.8
41.	Разборка покрытий из стекловаты(прим.)	100 м2 утепляемого покрытия	7.22
42.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.09
43.	Покрытие пленкой чердачного перекрытия	100 м2 покрытия	7.22
44.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	902.5
45.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ.100мм)	1 м3 изоляции	72.2
46.	Рулонный утеплитель "Парок UNS-37"	м3	73.644
47.	Покрытие пленкой чердачного перекрытия (прим)	100 м2 покрытия	7.22
48.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	902.5
49.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1.1
50.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	35.65
51.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	35.65

Составил: _____ **В.Е. Соколов**
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)



Отдел контроля
 МКУ «Капитальный ремонт Многоквартирных Домов»
Виды и объемы работ
«СОГЛАСОВАНЫ»
 Исполнитель: _____
 « 17 » 06 2013 г.
 Контроль: _____
 « _____ » 20 ____ г.

МКУ «КР МКД»
 согласовано
