

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: \_\_\_\_\_ руб.  
Директор МКУ «КР МКД»

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: \_\_\_\_\_ руб.  
Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»

\_\_\_\_\_ /С. Б. Русович/

\_\_\_\_\_ /С. С. Гадаева

\_\_\_\_\_ 20 г.

\_\_\_\_\_ 20 г.



**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

к дефектной ведомости

на капитальный ремонт *крыши* порядке исполнения ранее принятых ГО «Город Калининград» обязательств по адресу ул. Чернышевского, 29-29а

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.866
2.	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	100 м	0.284
3.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.111896
4.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(парапет)	1 м3 кладки	3.6
5.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.466
6.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0.354
7.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.139476
8.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.466
9.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.015
10.	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 200	1000 шт.	0.063
11.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.015
12.	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 200	1000 шт.	0.165
13.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	4.8422
14.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.7
15.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	6
16.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен(фронтон)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.7
17.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая(фронтон)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7
18.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	3.4
19.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работящими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	3.4

Составил: Сметчик Леонтьев Леонтьев М. А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Гл. инженер ООО «ЖЭУ-14» Тананайко Тананайко О. В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

