

Российская Федерация
МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт»

ПРОЕКТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
объекта «Строительство проезда от ул. Тихоокеанской к ул. Спасателей
в г. Калининграде Калининградской области»

Проектная документация

Корректировка

Утверждаю:

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



В.Б. Борисов
« 24 » 01 2024 г.

Согласовано:

Заместитель начальника
департамента окружающей среды и
экологического надзора Министерства
природных ресурсов и экологии
Калининградской области



Е.В. Карандашева
« 12 » 02 2024 г.

2024

038-19/y-201
27 29.12.23

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При реализации проекта «Строительство проезда от ул. Тихоокеанской к ул. Спасателей в г. Калининграде Калининградской области» в зону производства работ под вырубку попали деревья.

Согласно перечетной ведомости №ПВ-124 от 17. 11. 2022г. в границах производства работ по строительству проезда вырубке подлежат 172 зеленых насаждения, 171 дерево и 1 кустарник. Общая площадь вырубаемых зеленых насаждений составляет 686 м². На вырубку зеленых насаждений получен порубочный билет № упб-7 от 27.02.2023. Общая площадь производства работ 5631 м².

Во время реализации проекта «Строительство проезда от ул. Тихоокеанской к ул. Спасателей в г. Калининграде Калининградской области» были внесены изменения, из-за чего стало невозможным высадить саженцы деревьев согласно ранее согласованным проектам компенсационного озеленения №038-19/у-172-1244 от 03.10.22 и №038-19/у-9-349 от 09.02.2023г. Данный проект откорректирован в части мест высадки деревьев.

Распределение вырубаемых деревьев по породам и экологической ценности вида следующее:

№п/п	Наименование вида (породы)	Группа	Кол-во шт.	Экологическая ценность
1	Липа мелколистная	I	2	2x9= 18
2	Слива домашняя	II	1	1x9= 9
3	Сосна обыкновенная	I	138	138x11= 1518
4	Дуб черешчатый	I	12	12x11= 132
5	Береза повислая	II	9	9x10= 90
6	Бук лесной	II	5	5x10= 50
7	Вишня обыкновенная	II	1	1x8= 8
8	Крушина ломкая*	II	3	3x8= 24
9	Боярышник однопестичный (куст)	II	1	1x21= 21
	Σ	деревья кустарники	171 1	1849 21

*Расчет экологической ценности произведен по черемухе обыкновенной.

По проекту компенсационного озеленения предусмотрено компенсационное озеленение в объеме 172 дерева и 1 кустарника.

№п/п	Наименование вида (породы)	Группа	Количество
1	Сосна обыкновенная	I	120x11= 1320
2	Дуб черешчатый «фастигиата»	I	52x11= 572
3	Жимолость обыкновенная	I	1x21= 21
	ИТОГО		172 дерево 1892 1 кустарник 21

Высадка зеленых насаждений планируется в границах красных линий ул. Тихоокеанская (кадастровый номер 39:15:000000:13689), на территории общего пользования по адресу ул. Славянская, 15 – ул. Механическая, 9А и на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Автотора» (кадастровый номер 39:15:000000:16385) в г. Калининграда с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, и утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021г. №182. План посадки зеленых насаждений и ведомость элементов озеленения представлены на посадочном плане. Сроки посадки саженцев до 01.05.2024 года.

В соответствии с дендрологическими особенностями растений предусмотрена посадка 1 куста жимолости обыкновенная, 120 сосен обыкновенных и 52 дуба черешчатого «фастигиата». Растения первой группы ценности (особо ценные).

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать следующим требованиям

№ п.п	Наименования вида	Ед. изм.	Кол-во	Возраст, лет не менее	Высота, м, не менее	примечание
1	Сосна обыкновенная	шт.	120	12	2,0	
2	Дуб черешчатый «фастигиата»	шт.	52	12	3.5	Диаметр ствола на высоте 1,3 м, см не менее 4,0

3	жимолость обыкновенная	шт.	1		0,6	Количество скелетных ветвей не менее 5
ИТОГО:		172 саженцев деревьев и 1 кустарник				

Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой (объем контейнера – не менее 50 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Саженцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями. Саженцы кустарников должны быть в контейнерах объемом не менее 5,0 л., иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов. На саженцах не должно быть механических повреждений, поврежденных ветвей и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Для всех высаживаемых деревьев и кустарников в посадочную яму предусмотреть внесение не менее 50% растительной земли.

Высадку саженцев деревьев выполнить шагом (интервалом) посадки 3,5-5 метров, кустарников – 1 метр.

После посадки необходимо организовать механическое закрепление высаживаемых деревьев комплектом из трех кольев и подвязывания саженцев к кольям креплением трех растяжек из тканевой ленты шириной более 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями (до момента передачи зеленых насаждений Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов), необходимо организовать в соответствии с правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, и утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).