

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЕ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ»
городского округа «Город Калининград»

Ремонт ул. Яналова от ул.
Каштановая Аллея до дома №56
(вдоль парковой зоны)

Чертежи

Проект компенсационного озеленения

Калининград
2020г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В рамках реализации объекта «Ремонт пешеходной дорожки по ул. Лейт. Яналова (вдоль парковой зоны) в г. Калининграде» подлежат вырубке деревья и кустарники.

В соответствии с перечетной ведомостью зеленых насаждений № 5 от 18.02.2020 в границах ремонта пешеходной дорожки, расположено 43 зеленых насаждений, из которых подлежат вырубке 6 деревьев, 2 кустарника, 26 п. м. живой изгороди из кустарников.

В проекте компенсационного озеленения объекта «Ремонт пешеходной дорожки по ул. Лейт. Яналова (вдоль парковой зоны) в г. Калининграде» запланирована компенсационная посадка зеленых насаждений до конца ноября 2020.

Компенсационное озеленение выполнено в соответствии с требованиями п. 9.5 табл.3 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в части соблюдения при посадке зеленых насаждений нормативных расстояний.

План посадки зеленых насаждений и ведомость элементов озеленения представлены на посадочном плане.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать следующим требованиям:

№ п.п.	Наименования вида	Ед. изм.	Кол- во	Возраст, лет не менее	Высота, м, не менее	Диаме тр ствола на высоте 1,3 м, см не менее
Деревья						
1	Каштан конский мясо-красный	шт.	6	12	3,5	4,0
Кустарники						
12	Бирючина	шт.	55	высота саженца – не менее 0,5 м, количество скелетных ветвей не менее 5 шт.		
ИТОГО:		6 деревьев, 55 кустарника				

Саженьцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой (объем контейнера – не менее 50 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Саженьцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На

саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы кустарников должны быть в контейнерах объемом не менее 5,0 литров, иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, симметричную сформированную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, здоровую хорошо развитую разветвленную корневую систему.

Для всех высаживаемых деревьев и кустарников в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50 % объема посадочной ямы.

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями (до момента передачи зеленых насаждений собственнику или пользователю земельного участка, на котором выполнено компенсационное озеленение) необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, и утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).