

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Исполнительный директор ООО «ЖЭУ № 13»

/ Русович С.Б. /

/ Гадаева С.С. /

« 05 »

2013г.

« 04 »

2013г.

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Молочинского 2-2а

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	2.75
2.	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.75
3.	E58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	5.5
4.	E58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.15
5.	E58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.05
6.	E26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.5
7.	C113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	113.85
8.	E14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	5.5
9.	C101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	687.5
10.	E58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02
11.	E10-01-003-01	Устройство слуховых окон прямоугольных односкатных	1 слуховое окно	2
12.	C203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1
13.	E10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхности и карнизов	0.04
14.	E58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.75
15.	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	5.5
16.	C101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	68
17.	E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	1.4
18.	E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.6
19.	E58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1
20.	E58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05
21.	E58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05
22.	E58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.5
23.	E60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.12
24.	C404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	0.504
25.	E60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.12
26.	C404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	0.792

1	2	3	4	5
27.	E61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.36
28.	E15-04-014-01	Окраска труб дымовых по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (над крышей)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36
29.	E12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.5
30.	X311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	9.07
31.	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	9.07

Составил: Заместитель директора по техническим вопросам Тананайко О. В.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Инженер-сметчик Леонтьев М. А. 
(должность, подпись, Ф.И.О)

Отдел контроля	
МКУ «Капитальный ремонт Многоквартирных Домов»	
Виды и объемы работ	
«СРЕДСТВОВАНЫ»	
Исполнитель	<u>В.В. Полицейский</u> /
	« 05 » июля 2013 г.
Контроль	<u>В.В. Реднова</u> /
	« 05 » июля 2013 г.

МКУ «КРМ»
ИНТЕРИОС
