



Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений 8

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество		Площадь, м.кв.		Строительный объем, м³	
			Здания	Квартир	Здания	Все-го	Здания	Все-го
1	Многоквартирный жилой дом проектируемый	9	1	144	1373,24	1373,24		
2	Техническое помещение для ТБО проектируемое	1	1	-	10,60	10,60		
3	Здания и сооружения существующие	-	-	-	-	-		
9	Локальные очистные сооружения проектируемые	-	-	-	-	-		

Ведомость благоустройства

Номер на плане	Наименование	Нормативная	Фактическая	Примечание
2	Техническое помещение для ТБО, м²	23,22	10,60	30,39 проектируемая
4	Хозяйственная площадка (сушка белья), м²		19,79	
5	Площадка для занятия физкультурой, м²	247,67	249,20	проектируемая
6	Площадка для отдыха взрослых, м²	23,22	37,47	проектируемая
7	Детская площадка, м²	108,35	157,76	проектируемая
8	Автостоянка, м/мест	38	38	проектируемая

Общая ведомость зеленых насаждений

Поз. номер	Условное изображение	Наименование	Количество	Примечание
1		граб обыкновенный "Фастигиата", шт.	47	общая высота - 3,0 м (после стрижки), диаметр ствола на высоте 1,3 м - 4,0 см, размеры земляного кома 0,6 - 0,4 (диаметр x высота)
2		существующее дерево (дуб), шт.	2	пересаживаемое
3		калина обыкновенная, шт.	7	общая высота не менее 0,5 м, размеры земляного кома 0,3 x 0,3 (диаметр x высота)
4		жимолость татарская, шт.	6	общая высота не менее 0,5 м, размеры земляного кома 0,3 x 0,3 (диаметр x высота)
5		сирень венгерская, шт.	5	общая высота не менее 0,5 м, размеры земляного кома 0,3 x 0,3 (диаметр x высота)
6		ель сербская, шт.	10	общая высота - 1,2 м (после стрижки), диаметр ствола на высоте 0,6 м - 4,0 см, размеры земляного кома 0,6 - 0,4 (диаметр x высота)
Итого высаживаемых деревьев, шт.			57	
Итого пересаживаемых деревьев, шт.			2	
Итого высаживаемых кустарников, шт.			18	

Условные обозначения:

- Граница земельного участка
- Граница зоны допустимого размещения зданий и сооружений
- Дождеприемный колодец с фильтр-патроном проектируемый
- Место транспортного средства инвалида
- Пониженный бортовой камень h=0,015 м
- Демонтаж существующих зданий, сооружений и покрытий
- Демонтаж существующих инженерных сетей
- Опора освещения проектируемая
- Вырубаемый кустарник (18 шт.)
- Вырубка дерева (59 шт.)
- Пересаживаемое дерево (2 шт.)

Существующие сети:

- Водопровод
- Газопровод
- Дренаж
- Теплопровод
- Канализация бытовая
- Канализация ливневая
- Электрокабель
- Сети связи

Проектируемые сети:

- В1 - Хоз.- питьевой водопровод
- Г1 - Канализация хозяйственно-бытовая
- К2 - Канализация дождевая
- К2.1 - Канализация дождевая с открытой автостоянкой
- Д1 - Дренаж
- Г1 - Газопровод
- N1 N0 - Электрический кабель
- Сети связи
- Демонтаж инженерных сетей

Согласовано
Взамен инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

					П-091-2020-ПКО.К				
					Многоквартирный жилой дом по ул. Артиллерийской в г. Калининграде.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов	
ГИП	Князьков А.Н.					Проект компенсационного озеленения	П	3	3
Разработал	Круглов А.П.					Сводный план инженерных сетей. Посадочный чертёж. Разбивочный чертёж. М 1:500	ООО "СанТермо-Проект"		
Н.контроль	Князьков А.Н.								