

Российская федерация
МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт»

Проект компенсационного озеленения объекта
Капитальный ремонт ул. Транспортная в г. Калининграде
Корректировка


Утверждаю:

Заместитель главы администрации,
Председатель комитета городского
Хозяйства и строительства администрации
Городского округа «Город Калининград»


А. И. Запывалов
« 05 » _____ 2022 г.


Согласовано:

Начальник департамента окружающей
среды и экологического надзора –
Министерства природных Ресурсов
и экологии Калининградской области


А. В. Тимченко
_____ 2022 г.


Калининград.
2022

Изм.	№ док.	Подпись	Дата


038-19/у-217
05 15.11.22

2

Российская федерация
МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт»

Проект компенсационного озеленения объекта
Капитальный ремонт ул. Транспортная в г. Калининграде
Корректировка

И. о. директора



В. В. Андреев

г. Калининград
2022

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При строительстве объекта «Капитальный ремонт ул. Транспортная в г. Калининграде» предусмотрена вырубка деревьев.

Согласно перечетной ведомости от 02.03.2021г. №26 в границах красных линии ул. Транспортная произрастают 451 зеленых насаждений, из них вырубке подлежат 192 дерева, 29 кустарников и 90 п.м. живой изгороди. Общая площадь вырубаемых зеленых насаждений составляет 2010м². На вырубку зеленых насаждений получен порубочный билет № 0579 от 16.08.2021. Во время реализации проекта «Капитальный ремонт ул. Транспортная в г. Калининграде» были внесены изменения, из-за чего стало невозможным высадить саженцы деревьев согласно ранее согласованному проекту компенсационного озеленения ул. Транспортная. Данный проект откорректирован в части мест высадки деревьев.

Распределение вырубаемых деревьев по породам и экологической ценности вида следующее:

№п/п	Наименование вида (породы)	Группа	Количество штук
1	Липа мелколистная	I	64
2	Сумах оленерогий	III	1
3	Снежноягодник белый	II	48п.м.(97шт)
4	Клен остролистный	I	10
5	Бирючина обыкновенная	II	3п.м.(7шт)
6	Сирень мелколистная	II	11+27п.м. (65шт)
7	Ясень обыкновенный	II	8
8	Яблоня домашняя	II	3
9	Бузина кистистая	II	4
10	Боярышник однопестичный	II	1
11	Осина (тополь дрожащий)	II	11
12	Клен ложноплатановый (явор)	II	2
13	Карагана древовидная	I	2
14	Каштан конский обыкновенный	I	4
15	Алыча (слива вишненосная)	II	2
16	Робиния ложноакациевая	I	2
17	Граб обыкновенный	I	6
18	Вяз мелколистный	II	7
19	Береза повислая	II	3
20	Форзиция промежуточная	I	1
21	Ива ушастая	II	5

4

22	Черемуха обыкновенная	II	1
23	Слива домашняя	II	1
24	Тополь дрожащий «Эректа»	II	68
25	Шиповник (роза блестящая)	II	5 п.м. (11 шт)
26	Магония падуболистная	II	7 п.м. (15 шт)
	ИТОГО деревья		192 29 шт + 90 п.м. (210 шт)
	кустарники		

По проекту компенсационного озеленения предусмотрено компенсационное озеленение в объеме 192 деревьев, 210 кустарников (104,5 п.м. живой изгороди)

№п/п	Наименование вида (породы)	Группа	Количество
1	Липа мелколистная «Гринспайер»	I	192
2	Барбарис Тунберга	I	210
	ИТОГО		192 дерева 210 кустарника

Высадка зеленых насаждений планируется в границах красных линий ул. Транспортная (кадастровый номер 39:15:000000:19598) и ул. Портовая (межевание не проводилось) в Московском районе г. Калининграда с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, и утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 г. № 182. План посадки зеленых насаждений и ведомость элементов озеленения представлены на посадочном плане. Сроки посадки саженцев до 30.04.2023 года.

В соответствии с дендрологическими особенностями растений предусмотрена посадка 192 лип мелколистных и 210 барбариса Тунберга. Растения первой группы ценности (особо ценные).

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать следующим требованиям

№ п.п	Наименования вида	Ед. из м.	Кол-во	Возраст, лет не менее	Высота, м, не менее	Диаметр ствола на высоте 1,3 м, см не менее
Деревья						
1	Липа мелколистная	шт.	192	12	3,5	4,0
Кустарники						
2	Барбарис Тунберга	шт.	210 (104,5п.м)	высота саженца – не менее 0,5 м, количество скелетных ветвей не менее 5 шт.		
ИТОГО:			192 деревьев, 210 кустарников			

Саженьцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой (объем контейнера – не менее 50 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Саженьцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженьцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженьцы кустарников должны быть в контейнерах объемом не менее 5,0 л., иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов поврежденных ветвей. На саженьцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Высадку саженьцев деревьев выполнить шагом (интервалом) посадки 5 метров.

Высадку саженьцев кустарников выполнить шагом (интервалом) посадки 0,5 метров.

После посадки необходимо организовать механическое закрепление высаживаемых деревьев комплектом из трех кольев и подвязывания саженьцев к кольям креплением трех растяжек из тканевой ленты шириной более 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину

Для всех высаживаемых деревьев и кустарников в посадочную яму предусмотреть внесение не менее 50% растительной земли.