



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

236000, г. Калининград, пл. Победы, 1
тел. (4 012) 92 31 18, 92-33-29
факс (4 012) 92 34 85
E-mail: komgorhoz@kld.ru

На № 038-19/у-89 от 25.11.2019

16.11.2019 № 038-19/у-89-144

Уважаемая Елена Эдуардовна!

Управлением благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» рассмотрен Ваш запрос о внесении изменений в ранее согласованный проект компенсационного озеленения объекта «Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П. Морозова, 7А в г. Калининграде» (исх. от 24.05.2019 № 038-19/у-31-374) в части увеличения количества высаживаемых зеленых насаждений в счет компенсационного озеленения.

Согласно представленным копиям перечетных ведомостей зеленых насаждений от 12.07.2018 № 43, от 13.05.2019 № 19, от 13.11.2019 № 57 вырубке подлежит 119 деревьев, 14 кустов и 203 м. п. живой изгороди из кустов, пересадке - 34 дерева и 13 кустов.

В представленном проекте компенсационного озеленения (проект ООО «ВЕСТ-ПРОЕКТ», стадия П, листы 1-4) в соответствии с требованиями ст. 6 Закона Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых насаждений» баланс вырубаемых (перечетная ведомость) и высаживаемых (ведомость элементов озеленения, лист 2 проекта) зеленых насаждений соблюден.

На основании вышеизложенного сообщаем, что изменения в ранее согласованный проект компенсационного озеленения, совмещенный с проектом пересадки зеленых насаждений (разработан ООО «ВЕСТ-ПРОЕКТ», стадия П, лист 2, исх. от 24.05.2019 № 038-19/у-31-374), утверждены.

Для организации компенсационного озеленения Вам необходимо:

1. Выполнить посадку зеленых насаждений в соответствии с согласованным проектом компенсационного озеленения (проект ООО «ВЕСТ-ПРОЕКТ», стадия П, лист 2) на территории дошкольного учреждения по адресу ул. П. Морозова, 7А в количестве 119 деревьев, в том числе: 3 дерева березы повислой, 1 дерево ивы ломкой (самостригушейся формы), 26 деревьев туи западной «Смарагд», 6 деревьев робинии псевдоакация «Умбракулифера», 83 дерева граба обыкновенного

(сформированного для посадки в живую изгородь), 9 кустов дерна белого, 1 куст сирени обыкновенной, 203 м. п. живой изгороди из кустов спирей серой «Грефшайм» (шат посадки 1,0 м).

При посадке зеленых насаждений необходимо в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) строго выдерживать все нормативные расстояния до существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, проездов и пешеходных дорожек, деревьев и опор наружного освещения, а также учесть требования благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161 (в послед. редакции).

2. Компенсационное озеленение выполнить в ближайший сезон, подходящий для посадки саженцев деревьев в открытый грунт, после вырубki зеленых насаждений, но не позднее срока окончания действия порубочного билета, полученного с целью вырубki зеленых насаждений на объекте.

3. Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать следующим требованиям:

№ на плане	Наименования вида	Ед. измерения	Кол-во	Возраст, не менее лет	Высота, не менее м	Обхват ствола на высоте 1,3 м, не менее см
1	Ива ломкая (саморегулирующаяся формы)	шт.	1	10	1,8	10
2	Береза повислая	шт.	3	10	3,0	10
3	Тяга запатная «Смарагд»	шт.	26	10	1,5	6
4	Граб обыкновенный (сформированный для живой изгороди)	шт.	83	10	1,6	10
5	Робиния псевдаакация «Умбракулифера»	шт.	6	10	высота - 2,5, диаметр кроны не менее 0,5 м	10
6	Спирей серая «Грефшайм»	шт.	217	высота саженца – не менее 0,5 м, количество скелетных ветвей не менее 5 шт.		
Итого:			119 деревьев, 217 кустов			

3.2. Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой (размерами: диаметр не менее 0,5 м, высота - не менее 0,4 м), упакованной в мешковину, металлическую сетку или в контейнер (объем контейнера - не менее 50 литров), иметь здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.

Саженья деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженьях не должно быть механических повреждений и признаков поражения болезнями и вредителями.

У саженья штамбовой формы (робиния псевдоакация «Умбракулифера») место прививки должно быть хорошо заросшим, кроны привоев сформированы не менее чем из 3-х вегетативных почек.

Посадочный материал граба обыкновенного должен быть однородным по сорту и сформирован для посадки в живую изгородь. Саженья должны иметь одинаковую высоту, достаточное количество облиственных ветвей (расстояние между рядами ветвей - не более 20 см) по всей высоте ствола, иметь длину побегов, отходящих от основного ствола не менее 35 см длиной. Для лучшего формирования живой изгороди рекомендуется после посадки произвести обрезку саженья граба обыкновенного на одной высоте.

3.3. Саженья кустарников должны быть в контейнерах объемом не менее 7 литров, иметь вырезавшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, симметричную сформированную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, здоровую хорошо развитую разветвленную корневую систему.

4. После получения разрешения на посадку зеленых насаждений выполнить посадку 34 деревьев (1 дерево сосны обыкновенной, 1 дерево сумаха, 9 деревьев ели обыкновенной, 23 деревьев туи западной «Смарагд») и 13 кустов (11 кустов самшита обыкновенного и 2 куста можжевельника обыкновенного) в соответствии с согласованным проектом (ООО «ВЕСТ-ПРОЕКТ», страница II, лист 2).

При посадке деревьев необходимо предусмотреть размер корневого кома для пересаживаемых деревьев не менее 0,8 x 0,6 м (диаметр x глубина) при толщине ствола до 5 см. При увеличении толщины ствола на каждый сантиметр, размер кома увеличивается на 10-13 см.

При посадке кустов размеры кома определяются параметрами растения с учетом требований Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (далее - Правила), утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (п. 2.3 Правил), но не менее 0,5x0,5x0,4 м.

Работы по посадке зеленых насаждений осуществлять в соответствии с Правилами (п. 2.3., 2.5., 2.6), обеспечить дальнейший уход (п. 3.1.) за высаженными зелеными насаждениями в течение 1 (одного) календарного года после посадки.

5. Для всех высаживаемых деревьев и кустарников в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

6. После посадки около одиночных деревьев и кустов сформировать пристволную лунку диаметром не менее 0,5 м, для живых изгородей из кустов лапчатки и деревьев граба обыкновенного сформировать канавку шириной 0,5 м для организации полива, для деревьев установить комплект из 3 (трех) вертикальных колей, закрепленных между собой горизонтальными перемычками с креплением 3-х растяжек на штабе (каждая через восьмерку с использованием степлера для соединения мягких тканей прокладки).

Для маткой прокладки использовать мешковину, геотекстиль или специальные резиновые муты. Для всех деревьев выбрать одинаковый материал для прокладки. Диаметр окоренных кольев не менее 5 см, высота 1,7 м над уровнем земли после установки, общая высота не менее 2,2 м.

Информирuem, что установка окоренных кольев для поддержки («закоривания») крупномерных зеленых насаждений, высаженных на территории Калининграда, является одним из мероприятий, необходимых для обеспечения лучшей приживаемости зеленых насаждений, увеличению сроков службы креплений для растений, а также для обеспечения эстетической привлекательности новых посадок деревьев.

7. За высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать уход (полив, прополку, приствольных лунок) в соответствии с Правилami создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, и утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153.

Кроме того, в первый год (в летний период) после посадки живой изгороди необходимо выполнять работы по обрезке 1/2 прироста граба обыкновенного, формируя запланированный вертикальный профиль живой изгороди.

8. На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.

9. Высаженные зеленые насаждения передать установленным порядком в казну городского округа «Город Калининград» для закрепления их за МАДИУ д/с № 78 и планирования работ по их содержанию, начиная с года, следующего за выполнением посадок зеленых насаждений.

Начальник управления благоустройства,
озеленения и экологии



С.А. Васильева

Гончарова Н.В., 92-33-82

